

WYKONYWANIE KONSERWACJI SYSTEMU ALARMOWEGO

1. Zamawiający powierza, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bieżącej konserwacji systemu alarmowego SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) zainstalowanego w obiektach:

- 2 obiekty mostowe w/c DK-7 w km 695+676 w Myślenicach – 2 oddzielne systemy alarmowe;
- obiekt mostowy w/c DK-47 w km 1+270 w Chabówce – 1 system alarmowy;
- obiekt mostowy w/c DK-S7 w km 13+469 w Lubniu – 1 system alarmowy;
- 2 obiekty mostowe w/c DK-S7 w km 27+606 w Skomielnej Białej – 5 oddzielnych systemów alarmowych;
- 2 obiekty mostowe w/c DK-S7 w km 26+905 w Skomielnej Białej – 2 oddzielne systemy alarmowe;
- 2 obiekty mostowe w/c DK-S7 w km 30+027 w Rabce Zdroju – 2 oddzielne systemy alarmowe."

Z uwagi na brak możliwości podłączenia do stałego źródła zasilania na obiektach mostowych w Skomielnej Białej oraz w Rabce Zdroju założono panele fotowoltaiczne zasilające instalacje alarmowe na tych obiektach (9 oddzielnych systemów). Obiekty mostowe w Myślenicach, Lubniu i w Chabówce są wpięte do sieci energetycznej NN.

Zakres wykonywanych czynności:

- Sprawdzenie poprawności działania n/w urządzeń:
 - przyciski napadowe,
 - czujniki (czystość, pola pokrycia),
 - obwody sabotażowe,
 - urządzenia bezprzewodowe (w tym baterie nadajników)
- Sprawdzenie stanu technicznego centrali:
 - zaciski na listwie połączeniowej,
 - reakcja na zanik napięcia,
 - stan akumulatora,
- Sprawdzenie prawidłowości zapisu w pamięci centrali:
 - definicji linii,
 - czas opóźnienia,
 - czas sygnalizacji akustyczno-optycznej,
- Pozostałe czynności:
 - sprawdzenie wszystkich urządzeń pod względem estetyki wyglądu oraz stanu mocowania,
 - sprawdzenie zgodności komunikatów odbieranych przez stację monitorującą z sygnałami wysyłanymi,

2. Wszelkie inne czynności wykonane poza terminem konserwacji będą fakturowane

odrębnie zgodnie z poniesionymi nakładami.

3. Ustala się, że konserwacja systemów alarmowych wykonywana będzie raz w miesiącu z zastrzeżeniem dokonania naprawy uszkodzenia systemu w terminie **48** godzin od powiadomienia o awarii instalacji alarmowej. Natomiast co najmniej raz w roku wykonywany będzie przegląd techniczny systemów począwszy od 01.03.2024r co 12 miesięcy.
4. W razie konieczności wymiany elementów systemu na skutek ich uszkodzenia koszty z tym związane obciążają Zamawiającego.
5. W przypadku zawieszenia monitoringu, usługa konserwacji nie jest kontynuowana.