

3040-7.262.22.2022

ZAKRES PRAC

1. Rozbiórka i wyburzenie warstwy płytek na zaprawie klejowej
2. Skucie wylewki
3. Oczyszczenie powierzchni
4. Wykonanie wylewki
5. Wykonanie warstwy izolacji dwuskładnikowej
6. Montaż płytek z gresu (format do akceptacji Zamawiającego) i odpowiedniej antypoślizgowości na zaprawie klejowej
7. Wykonanie obniżenia pod wycieraczkę
8. Obrobienie wycieraczki kątownikiem aluminiowym
9. Fugowanie gresu
10. Ułożenie silikonów
11. Demontaż płytek na cokole prawa strona wejścia od schodów
12. Wyrównanie powierzchni cokołu
13. Izolacja cokołu
14. Ułożenie płytek klinkierowych na zaprawie klejonej
15. Fugowanie zaprawą z trasek
16. Wywóz i utylizacja gruzu i nieczystości

Zaleca się uczestnictwo w wizji lokalnej organizowanej przez Zamawiającego. Realizacja zamówienia powinna obejmować wszystkie prace, prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej nie będzie uprawniał Wykonawcy do zaniechania wykonania wszystkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną.