

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Rzeszów

ZZ: Krosno

NW: Rzeszów

Nazwa zadania: „Zasyp wyrw na potoku bez nazwy w km. 0+000 – 0+060 w m. Lubenia – Kosinka – Etap I.”

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: RW2000072265529

Kilometraż ciek: (od – do) 0+000 – 0+060.

Miejsce: (gmina, powiat, województwo) Lubenia, Lubenia, rzeszowski, podkarpackie.

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac – Zakres robót: (Usługa:)

1. Zakup i dowóz ziemi, prawy brzeg 283 m lewy brzeg 183 m, ręczne formowanie nasypów,
2. Ręczne plantowanie nasypów.
3. Wyściółka z faszyny gr 15 cm szer. 0.5 m - 1 m.
4. Narzuty kamienne podwodne kamień ciężki.
5. Budowle siatkowo kamiennych koszy z siatki stalowej.
6. Zabezpieczenie z kołków na gł. do 2,5 m, \emptyset 15- 20cm. na skarpie długości 16 m.

(Robota budowlana)

1. Ręczne formowanie nasypów z dowozem ziemi.
2. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu.
3. Wykonanie wyściółki z faszyny gr 15 cm szer. 0.5 m - 1 m.
4. Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego kamień ciężki.
5. Wykonanie budowli siatkowo kamiennych koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. (dł. 40 m x szer. 2 m x grub. 0,3 m.), (dł. 20 m x szer. 1 m x gr. 0,3 m).
6. Załadunek ręczny materiałów i transport na odl. do 0.5 km.
7. Wbijanie kołków na gł. do 2,5 m, \emptyset 15- 20cm. na skarpie długości 16 m.
8. Przywrócenie do stanu pierwotnego działki wykorzystywanej jako skład materiału.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Wojciech Kalita – Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji, e-mail: wojciech.kalita@wody.gov.pl

Przewidywany termin zakończenia prac: 25.11.2024 r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie (ewentualnie skan przyjętego zgłoszenia z milczącą zgodą/decyzja derogacyjna)

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie