

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych część 1  
ADRES INWESTYCJI : Teren Leśnictwa Krotoszyny  
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy  
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóźno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 08.11.2022

SPORZĄDZIŁ :

**SPECJALISTA**  
ds. budowlanych i administracji  
Tomasz Ornowski

Data opracowania  
08.11.2022

INWESTOR :

**NADLEŚNICZY**  
Władysław Kosecki  
(3)

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania przejezdności dróg leśnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm
- naprawa nawierzchni dróg leśnych poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0119-01 L30/13 Krotoszyń L30/12 Krotoszyń	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 250,00*4,00 180,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 000,000 720,000	
				RAZEM	1 720,000
2	KNNR 6 0204-06 L30/13 Krotoszyń L30/12 Krotoszyń	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm, Uwaga: nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm 250,00*4,00 180,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 000,000 720,000	
				RAZEM	1 720,000
3	kalk. własna Krotoszyń	Dostawa i rozplantowanie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm. Uwaga: uzupełnienie ubytków w drogach leśnych p.poż. 100,00	t t	 100,000	
				RAZEM	100,000