

### **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, wolnych od wad (w nienaruszonym opakowaniu) projektorów multimedialnych, Di-Boxów pasywnych, kabli optycznych (zwanymi dalej: Sprzętem), szczegółowo określonych w pkt. 3.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
  - 2.1. Demontaż trzech istniejących projektorów multimedialnych wraz z oprządkowaniem u Zamawiającego.
  - 2.2. Transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek, wniesienie.
  - 2.3. Instalację wraz z uruchomieniem Sprzętu:
    - 2.3.1. projektorów multimedialnych w sali konferencyjnej nr 036 na parterze, sali konferencyjnej nr 126 i nr 127 na pierwszym piętrze.
    - 2.3.2. Di-Boxów pasywnych w sali konferencyjnej nr 36 i nr 126.
3. Wykonawca dostarczy:
  - 3.1. Projektor multimedialny – trzy sztuki: Epson EB-L730U albo Nec NEC PV710UL.  
Dostarczone trzy sztuki projektorów muszą być tego samego producenta i modelu.
  - 3.2. Kabel optyczny Unitek Y-C1028BK 10 m – dwa komplety,
  - 3.3. Kabel optyczny Unitek Y-C1030BK 20 m – cztery komplety.
  - 3.4. Pasywny Di Box – dwa komplety: IMG Stageline DIB-100 albo Art DTI. Dostarczone dwa komplety Di-Boxów muszą być tego samego producenta i modelu.
4. Okablowanie sygnałowe:
  - 4.1. Przedmiotem postępowania jest wymiana okablowania sygnałowego HDMI pozwalaj na obsługę HDMI 2.0 z transferem do 18Gbps. Okablowanie powinno pozwalać przesyłać sygnał o rozdzielczości 4k na odległość min. 20m. W celu rozprowadzenia okablowania pomiędzy poszczególnymi urządzeniami AV, należy wytyczyć trasy kablowe sygnałów AV. Okablowanie należy prowadzić zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego rozmieszczeniem okablowania. Trasy kablowe należy poprowadzić w korytach kablowych natynkowych w kolorze ściany (biały). W przypadku istniejących już koryt kablowych należy je wykorzystać.

W sali konferencyjnej nr 126 na I piętrze w przestrzeniach między sufitowych okablowanie należy poprowadzić w wytyczonych trasach w osłonach z rur PCV.