
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Budowa dojazdu pożarowego nr 4 w Leśnictwie Młodzieszyn”
INWESTOR : Nadleśnictwo Radziwiłłów
ADRES INWESTORA : ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2022

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | | | NAPRAWA WYBOI | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0801-02 | 04.01.01 | Rozebranie - wzruszenie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie 260.00 | m ² m ² | 260.000 | |
| | | | | | RAZEM | 260.000 |
| 2 d.1 | KNNR 6 1102-04 | 05.02.01 | Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamknięciem frakcją 0/4mm lub 0/8mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 6cm - uzupełnienie ubytków 260.00 | m ² m ² | 260.000 | |
| | | | | | RAZEM | 260.000 |
| 2 | | | NAWIERZCHNIA ORAZ POBOCZA - MIAŁOWANIE | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0113-04 | 05.02.01 | Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego 0/4mm lub 0/8mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 2cm 6300.00 | m ² m ² | 6300.000 | |
| | | | | | RAZEM | 6300.000 |