

Szacunkowa ilość robót. Branża drogowa.

Naprawa drogi lewej nr 9 wg DSD nr inw 485/220 w Leśnictwie Sancygniów uszkodzonej przez deszcz nawalny

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.1	SST D-04-04-02	W-wy z kruszywa łamanego 0/31,5 na poboczu stabilizowanego mechanicznie gr. warstw 12cm, wraz z oczyszczeniem wyrównaniem zniszczonej nawierzchni, rozłożeniem i zawałowaniem.	m2	15,00		
1.2	SST D-04-04-02	W-wy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstw 6cm, wraz z wyrównaniem zniszczonej nawierzchni, rozłożeniem i zawałowaniem.	m2	290,50		
1.3	SST D-05.03.091 BCD_202104	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową kationową z uzupełnieniem wyrównaniem kruszywem.	m2	287,00		
1.4	SST D-04.01.01	Oczyszczenie zamulonego wodostępu	szt.	1,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość kosztorysowa: