
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Janusz

DATA OPRACOWANIA:

24.03.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

24.03.2023

Data zatwierdzenia

izolacja ściany fundamentowej .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: izolacja ściany fundamentowej .					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
3	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
4	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		135	m3	135,000	
				RAZEM	135,000
5	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 10	m3		
		135	m3	135,000	
				RAZEM	135,000
6	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana zewnętrzna	m2		
		67,5	m2	67,500	
				RAZEM	67,500
9	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		55 * 3	m	165,000	
				RAZEM	165,000
10	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Izolacje ściany			
11	KNR 2-21 0608-08	analogia - wyrównanie ściany- cementowo-wapienne szare	m2		
		67,5	m2	67,500	
				RAZEM	67,500
12	KNR 2-02 0603-01	impregnacja grzybobójcza ścian ceglanych	m2		
		67,5	m2	67,500	
				RAZEM	67,500
13	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - warstwa gruntująca (Szybki Grunt SBS lub równoważny)	m2		
		67,5	m2	67,500	

izolacja ściany fundamentowej .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	67,500
14 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- (SBS szybka izolacja lub równoważna)	m2		
		67,5	m2	67,500	
				RAZEM	67,500
15 d.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa (materiał SBS szybka izolacja lub równoważny)	m2		
		67,5	m2	67,500	
				RAZEM	67,500
16 d.2	KNR AT-25 0102-02	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
17 d.2	KNR 9-02 0101-04	Ocieplanie ścian budynków nowych i termomodernizowanych styrodurem na podłożu z cegły ; płyty o gr. 10 cm	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
18 d.2	KNR 2-02 0607-03	Izolacja folią kubełkową	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
3		Zасыpanie wykopu i roboty wykończeniowe			
19 d.3	KNR-W 4-01 0105-01	Zасыpanie wykopów piaskiem z dowozu z zagęszczeniem warstwowo- analogia	m3		
		135	m3	135,000	
				RAZEM	135,000
20 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.3	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
22 d.3	KNR 2-31 0508-01	analogia - ułożenie chodnika z kostki z rozbiórki	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
23 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie TYNK WTA	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
24 d.3	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami tynków wewnętrznych ścian	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000