

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Rzeszów

ZZ: Krosno

NW: Przeworsk

Nazwa zadania: „Zwiększenie pojemności korytowej w zlewni potoku Dopływ z jez. Świętego poprzez remont trzech przepustów z piętrzeniem wraz z odcinkowym udrożnieniem potoku ”

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: RW200011226899 Ciek Dopływ z jez. Świętego

Kilometraż ciek: (0+750-4+050)

Miejsce: (gmina, powiat, województwo) gmina: Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac – Zakres robót

1. Ręczne i mechaniczne wykoszenie skarp i dna, porost gęsty twardy, rozdrobnienie skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz z rębakowaniem,
2. Remont ubezpieczenia 3 przepustów przez wykonanie materacy, odmulenie przepustów, oczyszczenie ubezpieczenia przepustu z ziemi, uzupełnienie ubytków betonu, oczyszczenie i malowanie części metalowych, wykonanie szandorów.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Wojciech Kalita RZGW Rzeszów

Przewidywany termin zakończenia prac: 02.11.2024 r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie (ewentualnie skan przyjętego zgłoszenia z milczącą zgodą/decyzja derogacyjna)

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie