

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi p. pożarowej nr 5 nr inw. 220/610 w Leśnictwie Przedbórz

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 2+252,00

Lp. (poz.)	Podstawa	Element szacalny - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednostkowa * (zł)	Wartość pozycji * (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	2,25		
*	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*	*	*
2	D 01.02.04	Rozbiórka elementów betonowych (korytka ściekowe) wraz z odtworzeniem (materiał do ponownego wykorzystania)	m	6,00		
*	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
3	D 02.01.02	Planowanie terenu poprzez ścięcie zawyżonych poboczy na szer. 1,0m i zasypanie zagłębień z istn. gruntu z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego i podłużnego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	4 504,00		
*	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
4	D 02.03.01.11	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu z dowozu z formowaniem i zagęszczeniem (pobocza gruntowe)	m ³	112,60		
*	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D 04.01.01 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie ist. podbudowy z kruszywa na zjazdach	m ²	657,00		
*	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
6	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne (droga/jezdnia)	m ²	6 865,50		
7	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową wg SST	m ²	13 731,00		
*	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
8	D 04.04.02	Wyrównanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 7cm (zjazdy - doprofilowanie) i uzupełnienie ubytków ist. podbudowy drogi (10% powierzchni)	m ³	67,18		
*	D-04.05.01 4523320-8	ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
9	D 04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 15cm (korytka ściekowe)	m ²	3,00		
*	D 04.08.01 45233000-9	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
10	D 04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC11W (min. gr. 3cm)	Mg	504,61		
*	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
*	D 05.02.03	NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA	*	*	*	*
11	D 05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (pobocza)	m ²	2 252,00		
*	D 05.03.05 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
*	D 05.03.05/b 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
12	D.05.03.05/b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna , gr. 4 cm (ciąg główny)	m ²	6 865,50		
*	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
*	D 08.05.01 45232000-2	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH. CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.	*	*	*	*
13	D 08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 (ściek korytkowy) na podbudowie bet. C8/10 gr. 10cm	m	6,00		
*	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*	*	*
14	GG.00.12.01 45233000-9	CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
15	GG.01.12.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	2,25		
RAZEM wartość netto:						
Podatek VAT 23%:						
RAZEM wartość brutto:						

Słownie razem wartość elementów robót:

Data:

pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika

(*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w PLN z dokładnością do jednego grosza