

Przedmiar robót

Budowa Drogi nr 26

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		I. DROGA		
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,63
2	KNR 2-01 0105/01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	4
3	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	4
4	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	3
5	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	2
6	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem	m2	1884,87
7	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 1884,87*2	m2	3769,74
		Roboty ziemne		
8	KNR 2-01 0206/03.2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1.0km	m3	1237,38
9	KNR 2-01 0229/01.1	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-II na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	558,99
10	KNR 2-01 0229/10.1	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęcie 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii I-II (w przedziale ponad 60m) (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	558,99
11	KNR 2-01 0235/01.1	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	678,36
		Roboty nawierzchniowe		
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 628,29*3,6	m2	2261,844
13	KNR 2-31 0114/05	ANALOGIA: KRUSZYWO 0/63mm NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm. 628,29*3,3	m2	2073,357
14	KNR 2-31 0114/06 dodłata 3x	ANALOGIA: KRUSZYWO 0/63mm NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. 628,29*3,3	m2	2073,357
15	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm 628,29*3	m2	1884,87
16	KNR 2-31 0114/08 dodłata 4x	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 628,29*3	m2	1884,87
		Zjazdy		
17	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem 196,77*1,1	m2	216,447
18	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 196,77*1,1	m2	216,447
19	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 196,77*1,05	m2	206,609

Przedmiar robót

Budowa Drogi nr 26

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
20	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm 196,77	m2	196,77
21	KNR 2-31 0114/08 dopłata 7x	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 196,77	m2	196,77
Mijanki				
22	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem	m2	144,331
23	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 131,21*1,1	m2	144,331
24	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 131,21*1,1	m2	144,331
25	KNR 2-31 0114/05	ANALOGIA: KRUSZYWO 0/63mm NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm. 131,21*1,1	m2	144,331
26	KNR 2-31 0114/06 dopłata 3x	ANALOGIA: KRUSZYWO 0/63mm NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. 131,21*1,1	m2	144,331
27	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm 131,21	m2	131,21
28	KNR 2-31 0114/08 dopłata 4x	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 131,21	m2	131,21
Roboty wykończeniowe				
29	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie- pobocza 628,29*2*0,75	m2	942,435
30	KNR 2-01 0506/04	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III 628,29*1,8	m2	1130,922