

Remont drogi D4195 w leśnictwie Nowa Wieś tzw. droga "MIKOŁESZKOWSKA"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi D4195 w leśnictwie Nowa Wieś tzw. droga "MIKOŁESZKOWSKA"					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		3,0 * 3600	m2	10 800,000	
				RAZEM	10 800,000
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		3600 * 0,75 * 2	m2	5 400,000	
				RAZEM	5 400,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		3,0 * 3600	m2	10 800,000	
				RAZEM	10 800,000
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		3,0 * 3600	m2	10 800,000	
				RAZEM	10 800,000