

Opoczno, dnia 18 września 2024 roku

PO.2370.3.2024

**Zamawiający:**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie  
ul. Rolna 1  
26-300 Opoczno

**INFORMACJA**

**Dotyczy: „Wykonania robót budowlanych w ramach modernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy w zamieszczonej dokumentacji - rys. A-1 rzut parteru zaznaczono wrota do wymiany. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie że w/w roboty nie wchodzą w zakres zamówienia lub uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Dokumentacja projektowa – rzut parteru – inwestycja nie obejmuje wymiany bram/wrót garażowych na parterze budynku administracyjno-garażowego (garaż).**

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie białego montażu wyłącznie w pomieszczeniach 1.10 oraz 1.21.

**Odpowiedź:**

**Biały montaż dotyczy tylko pomieszczeń 1.10 i 1.21 na parterze budynku administracyjno-garażowego.**

Pytanie 3:

Zgodnie z opisem technicznym (pkt 1.7) przedmiot zamówienia obejmuje montaż odciągów spalin w ilości 4 szt. wraz z systemem odciągów spalin od pojazdów. Prosimy o uszczegółowienie zakresu w/w robót, tj. podanie technologii (typu), długości odciągów, rodzaju i wydajności wentylatorów, itp.

**Odpowiedź:**

**Odciągi spalin z montażem w budynku administracyjno-garażowym (garaż) na 4 miejsca postojowe: odsysacz spalin na każde stanowisko powinien składać się z: przewodnica szynowa minimum 6 m, elastyczny przewód podłączony do instalacji wentylatora, wózek jezdny, pionowy elastyczny przewód o długości minimum 5m z zamontowanym zespołem elektromagnesu oraz ssawki fajkowej, zespół wentylatora o wydajności minimum 1200 m<sup>3</sup>/h.**

Pytanie 4:

Zgodnie z opisem technicznym (pkt 1.7) przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie instalacji pneumatycznej oraz ładowania pojazdów do 4 miejsc postojowych. Prosimy o uszczegółowienie zakresu w/w robót, tj. podanie źródła zasilania, długości rurociągów, rodzaju wyposażenia punktów poboru, itp.

**Odpowiedź:**

***Instalacja pneumatyczna do pojazdów na 4 szt. miejsc postojowych w budynku administracyjno-garażowym (garaż):***

- źródła zasilania: sprężarka będąca na wyposażeniu KP PSP w Opcznie,
- długość rurociągu: około 40 m (rura PE zgrzewana na gorąco),
- punkt poboru: 4 punkty poboru, 1 szt. nad każdym miejscem postojowym,
- rodzaj złącza: pneumatyczne, montowane na wysokości rury.

***Instalacja ładowania pojazdów do 4 szt. miejsc postojowych w budynku administracyjno-garażowym (garaż):***

- zamontowanie na ścianie garażu ładowarek 24 V o prądzie ładowania minimum 14A z możliwością podtrzymywania napięcia( szt. 4),
- wykonanie instalacji pod sufitem do 4 szt. miejsc garażowych.

p.o. Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej w Opcznie

mł. bryg. mgr inż. Konrad Krupa

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

.....  
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu