


RZUT PRZYZIEMIA - TECHNOLOGIA SKALA 1:50



- 1 krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników
- 2 stolik średnicy 80cm wys. 50cm
- 3 wieszak stojący
- 4 krzesło stacjonarne na płozie z podłokietnikami tapicerowanymi
- 5 dostawka półokrągła o średnicy 140cm wys. 75cm
- 6 biurko 70x170cm wys. 75cm
- 7 fotel biurowy obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, tapicerowany
- 8 szafa/regal 42x80cm wys. 195cm - zamykana na klucz
- 9 szafa 42x40 wys. 180cm z lacobelem - zamykana na klucz
- 10 szafka pod drukarkę 42x70cm wys. 50cm
- 11 stół 60x100cm wys. 80cm
- 12 zlewozmywak 1,5-komorowy z okapnikiem wraz z baterią kuchenną + podgrzewacz przepływowy podszafkowy
- 13 płyta indukcyjna dwupalnikowa + okap z filtrem węglowym
- 14 zestaw mebli kuchennych w zabudowie wraz z chłodziarką podblatową i czajnikiem elektrycznym; długości 320cm (4x80cm) szer. 60cm i wys. 90cm
- 15 krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników
- 16 szafa ubraniowa dwudrzwiowa 42x80cm wys. 195cm - zamykana na klucz
- 17 szafa aktowa 42x80cm wys. 195cm - zamykana na klucz
- 18 regał bezdrzwiowy 42x80cm wys. 195cm
- 19 wieszak na odzież 42x80cm wys. 195cm (jednostki z meblami - naścienna płyta i wieszaki, na dole siedzisko, pod spodem miejsce na buty)

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m²]
1	Wiatrołap	Płytki podłogowe	5,08
2	Pom. gosp.	Płytki podłogowe	6,14
3	Biuro 1	Płytki podłogowe	19,15
4	Pom. socjalne	Płytki podłogowe	6,44
5	Biuro 2	Płytki podłogowe	18,57
6	Pom. gosp.	Płytki podłogowe	6,06
7	Węzeł sanitarny	Płytki podłogowe	6,06
8	Poczekalnia	Płytki podłogowe	7,35
Razem:			74,85

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG INWESTYCYJNYCH Anna Sołtysik-Jańla, Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel. 77 4182365, e-mail: anna.soltysik120@wp.pl			
Konceptcja Kancelarii Sieraków Rędzina jako załącznik do PFU			
Branża	Architektura	Data	Nr rys. 3
Przedmiot rys.	Rzut przyziemia - technologia		
Lokalizacja	Rędzina, dz. nr ewd. 183/166 k.m. 11		
Projektant	tech. bud. Anna Sołtysik, upr. nr 113/83/OP		
Opracował	Inż. Agnieszka Janla		

UWAGA: Wyposażenie wykonać zgodnie z opisem technologii i wyposażenia dołączonym jako załącznik

UWAGA: przy zastosowaniu większego pochylecia (do 8%) dla podjazdu dla niepełnosprawnych należy przewidzieć montaż poręczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami