
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi leśnej DP-18- ETAP I
ADRES INWESTYCJI : woj. lubuskie, powiat żagański: gmina Szprotawa, obręb ewid. Leszno Dolne, działki ewid. nr: 546, 550/2, 553/2, 558/
2, 554, 557, 516, 521.
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : Szprotawa, ul. Henrykowska 1A
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 8 maj 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8 maj 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOJAZD POŻAROWY DP18			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Łącznie z kosztem opracowania mapy powykonawczej 2.232	km km	 2.23	
				RAZEM	2.23
2 d.1.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z pozostałości po wycince drzew. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odwiezieniem karczowin do 3km oraz karczowanie krzaków i korzeni przerastających drogę w całym pasie robót wraz z ich utylizacją. 2232*5/10000	ha ha	 1.12	
				RAZEM	1.12
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.1.2	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości od 5cm do 30cm z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowylad. Cześć do wykorzystania przy humusowaniu rowów i skarp - ZDJĘCIE HUMUSU (TRZ) 4155.1+1139.61	m ³ m ³	 5294.71	
				RAZEM	5294.71
4 d.1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.80 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad. - WYKOPY Z PRZEMIESZCZENIEM DO WBUDOWANIA W NASYPY (TRZ) 13.75	m ³ m ³	 13.75	
				RAZEM	13.75
5 d.1.2	D-02.01.01	Dodatek za wywóz do 3km ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - nadmiar humusu w miejsce wskazane przez Inwestora. poz.3-(poz.12+poz.13)*0.1	m ³ m ³	 4470.08	
				RAZEM	4470.08
6 d.1.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-IV z gruntu dowiezionego - NASYP (TRZ) 3490.9+1079.93-poz.4	m ³ m ³	 4557.08	
				RAZEM	4557.08
7 d.1.2	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III poz.6	m ³ m ³	 4557.08	
				RAZEM	4557.08
1.3		PODBUDOWY			
8 d.1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (droga + mijanki i zjazdy) 2232.05*5+3306.3	m ² m ²	 14466.55	
				RAZEM	14466.55
9 d.1.3	D-02.03.01c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o sztywne węzłach 30kN o szer. 4,0m z uwzględnieniem zakładów technologicznych - (droga+ zjazdy i mijanki) 12468	m ² m ²	 12468.00	
				RAZEM	12468.00
10 d.1.3	D-04.04.00 + D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm (droga + mijanki i zjazdy) 12468	m ² m ²	 12468.00	
				RAZEM	12468.00
1.4		NAWIERZCHNIE			
11 d.1.4	D-05.02.01 + D-04.04.00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm wraz z zamięłowaniem frakcją 0/5mm - grubość po zagęszczeniu 10cm (droga + mijanki i zjazdy) 7954.2+3306.3	m ² m ²	 11260.50	
				RAZEM	11260.50
1.5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12 d.1.5	D-06.03.01	Nawierzchnia gruntowa poboczy z humusu z odzysku wraz z obsianiem - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 4712.2*0.75	m ² m ²	 3534.15	
				RAZEM	3534.15
13 d.1.5	D-06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów z rozplantowaniem humusu z odzysku wraz z obsianiem na teren poza rowami i poboczami w kierunku lasu warstwą o gr. 10 cm 4712.2*1	m ² m ²	 4712.20	
				RAZEM	4712.20