

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozebranie namiotu foliowego nr 10 na terenie Szkółki Kontenerowej
Kostrzyca w Miłkowie, Miłków 300A

NAZWA INWESTORA: SP PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo "Śnieżka"

ADRES INWESTORA: ul.Leśna 4a; 58-530 Kowary

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adam Kędziorek

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 6 czerwca 2023

ADAM KĘDZIOREK
Spec. instalacyjno-inżynierskiej
Spec. konstrukcyjno-inżynierskiej
Nr 276
Spec. wodno-melioracyjne Nr 517/78/83
Izba DOS/WW/0038/02

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	kalk. własna	Demontaż folii z namiotu	m2		
		763,58	m2	763,580	
				RAZEM	763,580
2	kalk. własna	Rozebranie wywietrzników szklanych ze szkła hartowanego o grub. 5 mm	m2		
		110,25	m2	110,250	
				RAZEM	110,250
3	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rur stalowych o śr. 25 mm - wzdłużnych	m		
		652,8	m	652,800	
				RAZEM	652,800
4	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rur stalowych o śr. 25 mm - czołowych	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
5	KNR 4-02 0506-04	Demontaż rur stalowych o śr. 32 mm	m		
		593,46	m	593,460	
				RAZEM	593,460
6	KNR 4-02 0506-05	Demontaż rur stalowych o śr.50 mm na ścianach czołowych	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
7	KNR 2-31 0818-02 analogia	Rozebranie kątowników równoramiennych 50	m		
		318	m	318,000	
				RAZEM	318,000
8	kalk. własna	Wykonanie rusztowania przesuwne 30m2 - rusztowanie jeżdżące, stosowane do rozbiórki od wewnątrz konstrukcji stalowej, szkła oraz folii	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-01 0212-03	Rozebranie fundamentów pod piec	m3		
		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNR 4-02 0314-05	Demontaż pieca gazowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Demontaż szafki gazowej oraz szafki elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-04 1107-01 analogia+kal kulacja własna	Wywóz złomu na odległość 5 km	kg		
		3879,52	kg	3 879,520	
				RAZEM	3 879,520
13	KNR 4-04 1107-01 analogia+kal kulacja własna	Wywóz szkła na odległość 5 km	kg		
		1452	kg	1 452,000	
				RAZEM	1 452,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	kalk. własna	Koszt utylizacji szkła i folii	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000