

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Gdańsk

ZZ: Elbląg

NW: Elbląg

Nazwa zadania: Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu
Część zamówienia nr 2 NW w Elblągu - gmina Elbląg, Gronowo Elbląskie, Stare Pole.

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:

RW2000165499 - Elbląg od Młynówki do ujścia

Kilometraż ciek:

lewy wał Kanał Nowy	0,00 - 2,249
prawy wał Kanał Nowy	0,00 - 2,229
lewy wał rz. Fiszewka	0,00 - 7,71
lewy wał rz. Fiszewka	9,12 - 16,963
prawy wał rz. Fiszewka	0,00 - 0,456
prawy wał rz. Fiszewka	0,456 - 7,807
prawy wał rz. Fiszewka	11,577 - 12,329
lewy wał rz. Tyna Dolna	0,00 - 12,423
prawy wał rz. Tyna Dolna	0,00 - 12,557
lewy wał rz. Tyna Górna	0,00 - 26,156
prawy wał rz. Tyna Górna	0,00 - 27,17
wał P Kanału Ząbrowskiego	1,84 - 3,672

Miejsce:

Gmina - Elbląg, Gronowo Elbląskie, Stare Pole, powiat - elbląski, malborski, województwo - warmińsko-mazurskie, pomorskie

Opis zakresu rzeczowego prac:

- Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału - 10 m²/szt.
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału - 10 m²/szt.
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg. do 15 km - UWZGLĘDNIĆ KOSZT ZAKUPU GRUNTU - 3 m³/szt.
- Rozkopanie uszkodzenia wału z wydobyciem gruntu, gałęzi, traw. - 2 m³/szt.
- Wbudowanie gruntu w nasyp - zabudowa uszkodzenia - 5 m³/szt.
- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - 5 m³/szt.
- Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. III przy robotach wodno-melioracyjnych - 10 m²/szt.
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - 10 m²/szt.

Kontakt - osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Krzysztof Czeszejko-Sochacki - kierownik NW

Przewidywany termin zakończenia prac: etap I 17.08.2024

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie