
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : „Budowa dojazdu pożarowego nr 6 w Leśnictwie Młodzieszyn”
INWESTOR : Nadleśnictwo Radziwiłłów
ADRES INWESTORA : ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		NAPRAWA WYBOI				
1 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie - wzruszenie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie	m ²	250.00		
2 d.1	KNNR 6 1102-04	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamknięciem frakcją 0/4mm lub 0/8mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 6cm - uzupełnienie ubytków	m ²	250.00		
Razem dział:						
2		NAWIERZCHNIA ORAZ POBOCZA - MIAŁOWANIE				
3 d.2	KNNR 6 0113-04	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego 0/4mm lub 0/8mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 2cm	m ²	7316.00		
Razem dział:						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: