

PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE  
SANEPID MIŃSK MAZOWIECKI  
WYMIANA STOLARKI OKNIENNEJ I PIĘTRA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE BUDYNKU SANEPID W MIŃSKU MAZOWIECKIM - WYMIANA OKIEN I PIĘTRA</b>		
1	KNR 19-01 0428/07	Wyjęcie ościeżnio okiennych	m2	22,77
2	KNR 2-02 1001/08	Okna drewniane, odtworzeniowe, wzmoocnione, fabrycznie wykończone, dwudzielne o powierzchni do 2,5m2	m2	22,77
3	KNR 4-01 0705/02	Uzupełnienie ubytków po usunięciu okien - obróbka osadzenia okien	m	17,485
4	TZKNBK IV 21-582/01	Osadzenie w murze kłоекów drewnianych do umocowania ościeżnio z wykuciem potrzebnych gniazd	szt	81
5	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	22,77