

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa usterek pokontrolnych na terenie OD Iwno i OD Września.
ADRES INWESTYCJI : Obwód Drogowy Iwno i Września
INWESTOR : GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie
ADRES INWESTORA : Al. Reymonta 32; 62-200 Gniezno

DATA OPRACOWANIA : 2023-05-10

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	66.20 % R+S
Zysk [Z]	11.20 % R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	8.60 % M
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-05-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace OD Iwno			
1	KNNR 7 d.1 0506-01 z.o.3.4. analogia	Daszek z pleksi nad drzwiami - demontaż 2*6	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNNR 7 d.1 0506-01	Montaż daszku z pleksi nad drzwiami 2*6	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 0-15II d.1 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 2*2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 0-15II d.1 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 3*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport materiałów z rozbiórki - 15 km Krotność = 15 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Prace OD Września			
6	KNR 0-15II d.2 0528-03	Uzupełnienie rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 1.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 0-15II d.2 0529-03	uzupełnienie rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR AT-03 d.2 0105-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni częściowo bitumicznej i częściowo betonowej z wywozem rumoszu. 5*3*2	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 4-04 d.2 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 5*3*2*0.4	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 5*3*2	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNNR 6 d.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 5*3*2	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5*3*2	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
13	d.2 kalk. własna	Czyszczenie rynien i rur spustowych na budynku biurowym. 46+14	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace OD Iwno				
1 d.1	KNNR 7 0506-01 z.o.3.4. analogia	Daszek z pleksi nad drzwiami - demontaż	m ²	12.000	0.00	0.00
2 d.1	KNNR 7 0506-01	Montaż daszku z pleksi nad drzwiami	m ²	12.000	0.00	0.00
3 d.1	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m	4.000	0.00	0.00
4 d.1	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m	6.000	0.00	0.00
5 d.1	KNR 4-04 1101- 05	Transport materiałów z rozbiórki - 15 km Krotność = 15	m ³	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Prace OD Września				
6 d.2	KNR 0-15II 0528-03	Uzupełnienie rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m	1.500	0.00	0.00
7 d.2	KNR 0-15II 0529-03	uzupełnienie rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m	1.000	0.00	0.00
8 d.2	KNR AT-03 0105-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni częściowo bitumicznej i częściowo betonowej z wywozem rumoszu.	m ²	30.000	0.00	0.00
9 d.2	KNR 4-04 1101- 05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	12.000	0.00	0.00
10 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	30.000	0.00	0.00
11 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	30.000	0.00	0.00
12 d.2	KNR 2-31 0511- 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30.000	0.00	0.00
13 d.2	kalk. własna	Czyszczenie rynien i rur spustowych na budynku biurowym.	m	60.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł