

Przedmiar robót

REMONT KOMINÓW BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL.BOCHEŃSKIEJ 8

Budowa: **DOM NAUCZYCIELA PRZY PLSP W NOWYM WIŚNICZU**

Kod CPV: **45262522-6 Roboty murarskie**

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Inwestor: **PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W NOWYM WIŚNICZU**

Data opracowania:
2024-06-17

Autor opracowania:
mgr inż. Marek Krysiak

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT KOMINÓW BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ 8		
1	Element	Przemurowanie kominów i okładzina kominów z blachy		
1	KNR 403/701/4	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, na cegle (ŚCIANY KOMINA - nowe wsporniki)	szt	24,00
2	KNR 403/704/8	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120 mm ² - pręt z demontażu	m	16,00
3	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m ²	3,48
4	KNR 401/350/1	Rozebranie kominów wolno stojących	m ³	4,34
5	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek blacharskich:	m ²	9,72
6	KNR 401/522/5	Wymiana pokrycia z blachy - rozebranie i ponowne ułożenie pokrycia	m ²	32,00
7	KNR 202/122/1	Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły	m ³	4,34
8	KNR 202/219/5	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm	m ²	3,48
9	KNR 401/310/6	Przewody kominowe - odgruzowanie	m	114,00
10	KNR 401/310/5	Przewody kominowe - sprawdzenie	m	114,00
11	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m ²	15,29
12	KNNR 3/1002/1	Okładzina ze stalowych blach powlekanych kominów	m ²	31,39
13	KNR 217/138/1 (1)	Kratki wentylacyjne R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	38,00
14	KNR 401/735/1 (1)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach pod dachem, - tynk kategorii II	m ²	8,27
15	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe	m ²	136,00
16	KNR 401/420/3	Wykonanie na dachu pomostów pochyłych	m ²	14,40
17	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu ze strychu i dachu	m ³	5,42
18	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany	m ³	5,42
19	KNR 401/419/1	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2 m	szt	8,00
20	KNR 401/534/8	Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) połaci dachowych folią lub plandekami	m ²	48,00
21		Odbiór kominiański	kpl	1,00
22		Pomiary instalacji odgromowej po wykonaniu robót;Protokół	kpl	1,00