

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty Remontowe BP ŁĘCZNA 2023					
1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 285.427*0.05	m ² m ²	14.271	
				RAZEM	14.271
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 114.767+5.80*5.76	m ² m ²	148.175	
				RAZEM	148.175
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.80+5.76)*2*1.44	m ²	33.293	
	POK	(5.70+5.75)*2*2.87-(1.65*2.34+1.65*2*0.25+2.34*0.25)*2	m ²	55.181	
	Pok. 3	(5.61+5.75)*2*2.87-(1.65*2.34+1.65*2*0.25+2.34*0.25)*2	m ²	54.664	
	Pok. 4	(2.75+5.75)*2*2.87-1.65*2.34+1.65*2*0.25+2.34*0.25	m ²	46.339	
	Pok. 5	(2.92+5.92)*2*2.87-1.65*2.34+1.65*2*0.25+2.34*0.25	m ²	48.291	
	Pok. 8	(2.81+5.92)*2*2.87-1.65*2.34+1.65*2*0.25+2.34*0.25	m ²	47.659	
	Pok. 10				
				RAZEM	285.427
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	Pok. 3	5.70*5.75	m ²	32.775	
	Pok. 4	5.61*5.75	m ²	32.258	
	Pok. 5	2.75*5.75	m ²	15.813	
	Pok. 8	2.92*5.92	m ²	17.286	
	Pok. 10	2.81*5.92	m ²	16.635	
				RAZEM	114.767
5	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.65*2.34*9	m ² m ²	34.749	
				RAZEM	34.749
6	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 5*1.00*2.00+1.50*2.00	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000