

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

TEMAT : Remont pomieszczenia łazienki i toalety w budynku jednorodzinnym mieszkanym w zabudowie bliźniaczej

LOKALIZACJA ROBÓT : Miejscowość Lipniak 40, Gm. Wiśniew  
Działka nr geod. 1635 obr. 24 Stok Wiśniewski  
jednostka Wiśniew nr ewid. 142611\_2.0024.1635

INWESTOR : Nadleśnictwo Siedlce

ADRES INWESTORA : ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce

RODZAJ ROBÓT : Roboty budowlane, instalacyjne

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024 r.

Opracowała: Anna Siestrzewitowska

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont łazienek</b>						
1			<b>ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE</b>			
1.1			<b>Roboty rozbiórkowe budowlane</b>			
1	KNR 2-02	ST.00.	Zabezpieczenie tekturą falistą i folią itp. podłogi korytarzy na czas trwania remontu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0616-01		<podłoga przy toalecie>2,60*1,30	m <sup>2</sup>	3,38	
			<podłoga przy łazience>2,80*1,30	m <sup>2</sup>	3,64	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,02</b>
2	ZKNR C-1	ST.00	Zabezpieczenie pionowe folią korytarzy na czas trwania remontu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-01		<przy toalecie>6,60*2,50	m <sup>2</sup>	16,50	
			<przy łazience>6,80*2,52	m <sup>2</sup>	17,14	
					<b>RAZEM</b>	<b>33,64</b>
3	KNR 4-01	ST.01.01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> ( ościeżnice stalowe wraz ze skrzydłami płycinowymi)	szt.		
d.1.1	0354-07		<toaleta na parterze>1	szt.	1,00	
			<łazienka na półpiętrze>1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
4	KNR 4-01	ST.01.01	Wykucie krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1.1	0354-13		<łazienka na półpiętrze>1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
5	KNR 4-01	ST.01.01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazury	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0819-15		<toaleta na parterze>(1,94*2+0,86*2-0,71)*2,01-0,59*	m <sup>2</sup>	9,77	
			(0,53-0,11)+0,42*2*0,22			
			łazienka na półpiętrze			
			<widok A>2,00*1,44	m <sup>2</sup>	2,88	
			<widok B>(2,04+0,23+0,05)*1,44+0,23*0,27+0,22*0,05	m <sup>2</sup>	3,41	
			<widok C>2,00*1,44+0,87*0,63	m <sup>2</sup>	3,43	
			<widok D>(2,04-0,77-0,38)*2,06+0,38*1,52	m <sup>2</sup>	2,41	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,90</b>
6	KNR 4-01	ST.01.01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1	0354-12		0,65*1	m	0,65	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,65</b>
7	KNNR-W 3	ST.01.01	Rozebranie obudowy przewodów instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0313-04		<łazienka na półpiętrze>(0,23+0,27)*1,44+0,23*0,27+	m <sup>2</sup>	0,87	
			0,05*1,44+0,22*0,05			
					<b>RAZEM</b>	<b>0,87</b>
8	KNR 4-01	ST.01.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach powyżej glazury	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0701-02		<toaleta na parterze>(1,94*2+0,86*2)*0,48	m <sup>2</sup>	2,69	
			łazienka na półpiętrze			
			<widok A>2,00*1,07	m <sup>2</sup>	2,14	
			<widok B>2,04*1,07	m <sup>2</sup>	2,18	
			<widok C>2,00*1,07-0,87*0,63	m <sup>2</sup>	1,59	
			<widok D>(2,04-0,38)*0,45+0,38*0,99	m <sup>2</sup>	1,12	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,72</b>
9	KNR 4-01	ST.01.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0701-08		<toaleta na parterze>1,94*0,86	m <sup>2</sup>	1,67	
			<łazienka na półpiętrze>3,85	m <sup>2</sup>	3,85	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,52</b>
10	KNNR 3	ST.01.01	Rozebranie posadzek z płytek terakoty	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0801-04		<toaleta na parterze>1,94*0,86	m <sup>2</sup>	1,67	
			<łazienka na półpiętrze>3,00	m <sup>2</sup>	3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,67</b>
11	KNR 4-01	ST.01.02	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0106-04		7,02*0,02+33,64*0,02+2,00*0,04*2+0,15*0,15*0,01+	m <sup>3</sup>	2,15	
			21,90*0,03+0,65*0,25*0,04+0,87*0,02+9,72*0,02+5,52*			
			0,02+4,67*0,04			
					<b>RAZEM</b>	<b>2,15</b>
12	KNR 4-01	ST.01.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-11 0108-12		2,15	m <sup>3</sup>	2,15	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,15</b>
1.2			<b>Roboty wykończeniowe wewnętrzne: tynki, okładziny ścian, malowanie, drzwi</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR 2-02 2004-01	ST.02.02	Obudowa instalacji z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI grub. 1,25 cm na rusztach metalowych pojedynczych <toaleta na parterze>0,86*1,61+0,89*0,30+1,61*0,79+0,13*1,61 <łazienka na półpiętrze>0,88*1,36+0,88*0,31+1,16*2,51+0,31*(2,51-1,36)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,13 4,74	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,87</b>
14 d.1.2	KNR AT-32 0301-08	ST.04.01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm (sufity) <toaleta na parterze>1,94*0,86 <łazienka na półpiętrze>3,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,67 3,73	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,40</b>
15 d.1.2	KNR 2-02 0829-01	ST.03.01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (wykonanie warstwy podkładowej) <toaleta na parterze>[(1,94-0,30)*2+0,85*2]*2,49+0,86*0,30+0,13*1,61+0,30*0,88*2-0,71*2,04-0,55*0,60+(0,55*2+0,60*2)*0,41 <łazienka na półpiętrze>[(2,01-0,31)*2+2,04*2]*2,51+0,31*(2,51-1,36)*2+0,88*0,31-0,77*2,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,56 18,19	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,75</b>
16 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	ST.03.03	Gruntowanie podłoża preparatem gruntująco - wzmacniającym - powierzchnie pionowe (ściany) <z poz.j.w.>30,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,75	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,75</b>
17 d.1.2	KNR 0-39 0115-03	ST.03.03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych płynną folią uszczelniającą- ściany na wys. 20 cm <toaleta na parterze>(1,94*2+0,86*2)*0,20 <łazienka na półpiętrze>(2,00*2+2,04*2)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,12 1,62	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,74</b>
18 d.1.2	KNR 2-02 0829-06 z.sz. 5.7.c	ST.03.01	Licowanie ścian płytkami glazury mocowanymi na klej elastyczny wraz ze spoinowaniem płytek (płytki 20x30 cm, frezowane, szkliwione w kolorze białym, fuga biała) <toaleta na parterze>[(1,94-0,30)*2+0,85*2]*2,49+0,86*0,30+0,13*1,61+0,30*0,88*2-0,71*2,04-0,55*0,60+(0,55*2+0,60*2)*0,41 <łazienka na półpiętrze>[(2,01-0,31)*2+2,04*2]*2,51+0,31*(2,51-1,36)*2+0,88*0,31-0,77*2,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,56 18,19	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,75</b>
19 d.1.2	KNR 2-02 1215-01	ST.03.01	Kratki wentylacyjne w kolorze białym osadzone w ścianach <łazienka na półpiętrze>1	szt. szt.	 1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
20 d.1.2	KNNR 2 1402-03	ST.05.01	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych- sufity <toaleta na parterze>1,94*0,86 <łazienka na półpiętrze>3,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,67 3,73	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,40</b>
21 d.1.2	KNNR 2 1104-02	ST.02.01	Dostarczenie i montaż ościeżnic regulowanych MDF w kolorze białym do skrzydeł wewnętrznych 0,70*2,06*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,88	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,88</b>
22 d.1.2	KNNR 2 1103-01	ST.02.01	Dostarczenie i montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych łazienkowych laminowanych fabrycznie wykończonych, kolor biały, z przeszkleniem matowym, z otworami o powierzchni min. 0,02 m <sup>2</sup> , klamka w kolorze matowej stali, skrzydła wyposażone w zamek, 0,60*2,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,40</b>
23 d.1.2	kalk. własna	ST.02.01	Dostarczenie i montaż lusterek bezramowych łazienkowych o wym. 50x80cm 2	szt. szt.	 2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>1.3</b>			<b>Posadzki</b>			
24 d.1.3	KNR 2-02 1118-01	ST.03.02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża <toaleta na parterze>1,94*0,86 <łazienka na półpiętrze>3,93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,67 3,93	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,60</b>
25 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	ST.03.03	Gruntowanie podłoża preparatem gruntująco - wzmacniającym - powierzchnie poziome (podłoga) <z poz.j.w.>5,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,60</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 0-39 d.1.3 0115-01	ST.03.03	Uszczelnienie posadzek pomieszczeń mokrych płynną folią uszczelniającą <j.w.>5,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,60</b>
27	KNR 2-02 d.1.3 1118-10 z.sz. 5.7.a	ST.03.02	Posadzki z płytek terakotowych (gres o wym. 40x60cm w kolorze szarym, płytki matowe, fuga szara) na zaprawie klejowej, pow. do 10,0 m <sup>2</sup> . <toaleta na parterze>1,30 <lazienka na półpiętrze>2,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,30 2,90	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,20</b>
<b>2</b>			<b>ROBOTY REMONTOWE INSTALACYJNE WRAZ Z URZĄDZENIAMI</b>			
<b>2.1</b>			<b>Demontaż - Instalacja wodno-kanalizacyjna</b>			
28	KNR-W 4-02 d.2.1 0232-08	ST.01. 01+ST. 06.01	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
29	KNR-W 4-02 d.2.1 0232-06	ST.01. 01+ST. 06.01	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
30	KNR 4-02 d.2.1 0235-06	ST.01. 01+ST. 06.01	Demontaż umywalek z postumentem 1	kpl. kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
31	KNR 4-02 d.2.1 0235-06	ST.01. 01+ST. 06.01	Demontaż umywalek 1	kpl. kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
32	KNR 4-02 d.2.1 0235-08	ST.01. 01+ST. 06.01	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
33	KNR 4-02 d.2.1 0235-07 analogia	ST.01. 01+ST. 06.01	Demontaż brodzika wraz z kabiną 1	kpl. kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
34	KNR 4-02 d.2.1 0132-01 analogia	ST.01. 01+ST. 06.01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
35	KNR 4-02 d.2.1 0132-03 analogia	ST.01. 01+ST. 06.01	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
36	KNR 4-02 d.2.1 0512-03	ST.01. 01+ST. 06.01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
37	KNR 4-01 d.2.1 0106-04 analogia	ST.01.02	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 0,60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,60</b>
38	KNR 4-01 d.2.1 0108-11 0108-12 analogia	ST.01.02	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych na odległość 10 km 0,60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,60</b>
<b>2.2</b>			<b>Demontaż - Instalacja ogrzewania</b>			
39	KNR 4-02 d.2.2 0520-01	ST.01. 01+ST. 06.02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m <sup>2</sup> 2	kpl. kpl.	2,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
40	KNR 4-02 d.2.2 0512-01	ST.01. 01+ST. 06.02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
41	KNR 4-02 d.2.2 0506-02	ST.01. 01+ST. 06.02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
			4	m	4,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
42	KNR 4-01 d.2.2 0106-04 analogia	ST.01.02	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
			0,30	m <sup>3</sup>	0,30	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,30</b>
43	KNR 4-01 d.2.2 0108-11 0108-12 analogia	ST.01.02	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
			0,30	m <sup>3</sup>	0,30	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,30</b>
<b>2.3</b>			<b>Montaż Instalacji wodno-kanalizacyjnej</b>			
44	KNR 2-15 d.2.3 0221-02	ST.06.01	Montaż umywalek pojedynczych w kolorze białym	szt.		
			<toaleta - umywalka o wym. 28x60cm>1	szt.	1,00	
			<lazienka - umywalka o wym. 40x60cm>1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
45	KNR 2-02 d.2.3 1021-07	ST.06.01	Dostarczenie i montaż szafek pod umywalki w kolorze białym lub szarym	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
46	KNNR 4 d.2.3 0137-02	ST.06.01	Baterie umywalkowe z mieszaczem stojące o śr. nominalnej 15 mm z głowicą ceramiczną ( kolor szczotkowanej stali nierdzewnej)	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
47	KNR 2-15/ d.2.3 GEBERIT 0101-01	ST.06.01	Stelaż do wc	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
48	KNR 2-15/ d.2.3 GEBERIT 0104-01	ST.06.01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca o wym. 38x50 cm w kolorze białym	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
49	KNR 2-15/ d.2.3 GEBERIT 0105-01	ST.06.01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
			poz.47	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
50	KNR 0-35 d.2.3 0123-02	ST.06.01	Brodzik 80x80 cm w kolorze białym wraz z kabiną natryskową do kąpeli, narożną, prostokątną, z szybami z płyt polistyrenowych w kolorze białym	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
51	KNNR 4 d.2.3 0137-02	ST.06.01	Bateria do natrysków termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm ( kolor szczotkowanej stali nierdzewnej)	szt.		
			1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
52	KNR-W 2-15 d.2.3 0116-01	ST.06.01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
			8	szt.	8,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
53	KNR 2-15 d.2.3 0205-02	ST.06.01	Montaż rurociągów z PCW o śr. do 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
			3	m	3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
54	KNR 2-15 d.2.3 0205-04	ST.06.01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	m	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
55 d.2.3	KNR 2-15 0208-03	ST.06.01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. do 50 mm	szt.		
			3	szt.	3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
56 d.2.3	KNR 2-15 0208-05	ST.06.01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
57 d.2.3	KNR 0-35 0113-02	ST.06.01	Zawory kulowe kątowe do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej	szt.		
			4	szt.	4,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>2.4</b>			<b>Montaż instalacji ogrzewania</b>			
58 d.2.4	KNR-W 2-15 0403-02	ST.06.02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
			6	m	6,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
59 d.2.4	KNNR 4 0425-03	ST.06.02	Grzejniki stalowe łazienkowe (drabinkowe w kolorze białym) o wysokości do 1800 mm. Szerokość L= 400 mm, wysokość H = 710 mm.	szt.		
			WC parter	szt.	1,00	
			1		<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
60 d.2.4	KNNR 4 0425-03	ST.06.02	Grzejniki stalowe łazienkowe (drabinkowe w kolorze białym) o wysokości do 1800 mm. Szerokość L= 500 mm, wysokość H = 1764 mm. Łazienka	szt.		
			1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
61 d.2.4	KNR-W 2-15 0412-02	ST.06.02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
62 d.2.4	KNR-W 2-15 0412-02	ST.06.02	Głowica termostatyczna	szt.		
			poz.61	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
63 d.2.4	KNNR 4 0411-01 analogia	ST.06.02	Zawór odcinający prosty Dn 15	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
64 d.2.4	KNR 0-31 0218-05	ST.06.02	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt. grzejników		
			poz.62	szt. grzejników	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>2.5</b>			<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>			
65 d.2.5	KNNR-W 9 0402-01	ST.01. 01+ST. 06.03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podwójnych łazienkowych w kolorze białym hermetycznych z uziemieniem	szt.		
			<łazienka>2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
66 d.2.5	KNNR-W 9 0404-04	ST.01. 01+ST. 06.03	Wymiana puszek izolacyjnych do podwójnych gniazd	szt.		
			<łazienka>2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
67 d.2.5	KNR 4-03 0601-03	ST.01. 01+ST. 06.03	Wymiana kinkietów łazienkowych dwupunktowych do przykręcania (klosze - szkło przezroczyste lub białe matowe)	szt.		
			<łazienka i WC>2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
68 d.2.5	KNNR 5 1301-01	ST.06.03	Sprawdzenie obwodu elektrycznego	pomiar		
			4	pomiar	4,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>