

**PRZEDMIAR ROBÓT NCZ-00-012**

CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa: Konserwacja bieżąca dróg leśnych gruntowych w Nadleśnictwie Czerniejewo - Pakiet Nr 1 Zamówienie podstawowe

Obiekt: Drogi leśne gruntowe w Leśnictwie Jezierce, Karw, Linery, Dzikowy Bór, Nekielka, Podstolice, Milkarowo, Słomówko i Promno

Rodzaj robót: Drogowe- dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa betonowego z recyklingu 0/63mm lub alternatywnie tłuczeń KŁSM 0/63mm WA242 F4, LA.>=30 lub tłuczeń KŁSM 0,63mm WA24-2 F2 LA<=30

Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głóżyna 5 Leśnictwo Jezierce, Karw, Linery, Dzikowy Bór, Nekielka, Podstolice, Milkarowo, Słomówko i Promno

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo  
Głóżyna 5  
62-250 Czerniejewo

PRZEDMIAR NCZ-00-012

Strona 1

20-08-2021

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILÓŚĆ
<b>A1 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Jezierce</b>						
A1	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5	m <sup>2</sup>	1050,00 1050,00
A1	20	KNNR 1	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a Warstwa podbudowy z tłuczni betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłuczni do wbudowania 346,50Mg	m <sup>2</sup>	1050,00 1050,00
				Ilość tłuczni do wbudowania 1050*0,15*2,2=346,50 Mg		
A1	30	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 300*2*0,5	m <sup>2</sup>	300,00 300,00
A1	40	KNR 1	231-01-03-04-00	D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m 300*2*0,5	m <sup>2</sup>	300,00 300,00
<b>A2 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Karw</b>						
A2	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5	m <sup>2</sup>	1050,00 1050,00
A2	20	KNNR 1	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a Warstwa podbudowy z tłuczni betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłuczni do wbudowania 346,5Mg	m <sup>2</sup>	1050,00 1050,00
				Ilość tłuczni do wbudowania 346,50Mg		
A2	30	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 300*2*0,5	m <sup>2</sup>	300,00 300,00
A2	40	KNR 1	231-01-03-04-00	D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka 300*2*0,5	m <sup>2</sup>	300,00 300,00
<b>A3 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Linery</b>						
A3	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5	m <sup>2</sup>	1050,00 1050,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
A3	20	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg	m <sup>2</sup>	<u>1050,00</u> 1050,00
		1	Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg				
A3	30	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m <sup>2</sup>	<u>300,00</u> 300,00
		1	300*2*0,5				
A3	40	KNR	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka	m <sup>2</sup>	<u>300,00</u> 300,00
		1	300*2*0,5				
<b>A4 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Dzikowy Bór</b>							
A4	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	<u>1050,00</u> 1050,00
		1	300*3,5				
A4	20	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg	m <sup>2</sup>	<u>1050,00</u> 1050,00
		1	Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg				
A4	30	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m <sup>2</sup>	<u>300,00</u> 300,00
		1	300*2*0,5				
A4	40	KNR	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka	m <sup>2</sup>	<u>300,00</u> 300,00
		1	300*2*0,5				
<b>A5 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Nekielka</b>							
A5	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	<u>1050,00</u> 1050,00
		1	300*3,5				
A5	20	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg	m <sup>2</sup>	<u>1050,00</u> 1050,00
		1	Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg				
A5	30	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m <sup>2</sup>	<u>300,00</u> 300,00
		1	300*2*0,5				
A5	40	KNR	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka	m <sup>2</sup>	<u>300,00</u> 300,00
		1	300*2*0,5				
<b>A6 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Podstolice</b>							
A6	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	<u>1050,00</u> 1050,00
		1	300*3,5				
A6	20	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg	m <sup>2</sup>	<u>1050,00</u> 1050,00
		1	Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg				
A6	30	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m <sup>2</sup>	<u>300,00</u> 300,00
		1	300*2*0,5				
A6	40	KNR	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka	m <sup>2</sup>	<u>300,00</u> 300,00
		1	300*2*0,5				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
<b>A7 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Słomówko</b>						
A7	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5	m <sup>2</sup> 1050,00
A7	20	KNNR 1	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub. 15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg	m <sup>2</sup> 1050,00
		Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg			300*3,5	1050,00
A7	30	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 300*2*0,5	m <sup>2</sup> 300,00
A7	40	KNR 1	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka 300*2*0,5	m <sup>2</sup> 300,00
<b>A8 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Milkarowo</b>						
A8	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup> 1050,00
A8	20	KNNR 1	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub. 15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg	m <sup>2</sup> 1050,00
		Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg			300*3,5	1050,00
A8	30	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 300*2*0,5	m <sup>2</sup> 300,00
A8	40	KNR 1	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka 300*2*0,5	m <sup>2</sup> 300,00
<b>A9 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Promno</b>						
A9	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 400*3,5	m <sup>2</sup> 1400,00
A9	20	KNNR 1	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2 F2 LA<=30 grub. 15cm Ilość tłucznia do wbudowania 504,00Mg	m <sup>2</sup> 1400,00
		Ilość tłucznia do wbudowania 504Mg			400*3,50	1400,00
A9	30	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 400*2*0,5	m <sup>2</sup> 400,00
A9	40	KNR 1	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka 400*2*0,5	m <sup>2</sup> 400,00