

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Łodyna, oddz. 43c,n</b>				
1	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 820*4*0,5	m3	1 640
		nasypy 10*4	m3	40
		razem	m3	1 680
2	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV		
		wykop rowów (0,4+1,2)/2*1*40	m3	32
		razem	m3	32
3	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm		
		15	szt	15
		razem	szt	15
4	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm		
		10	szt	10
		razem	szt	10
5	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm		
		20	szt	20
		razem	szt	20
6	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm		
		10	szt	10
		razem	szt	10
7	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm		
		5	szt	5
		razem	szt	5
8	KNNR-W 1 0407/03	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kategorii IV		
		formowanie nasypów na 4 szt mostkach 4*40	m3	160
		razem	m3	160
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie mostka drewnianego 4 szt o szer. 4 m i dł. 5m = 20 m2 - materiał zamawiającego		
		podpory skrajne w formie przyczółków o śr. 40-50cm dł. 4m - 2szt 4*2*0,79	m3	6,32
		dźwigary główne podwójne o śr. 40-50 o dł. 7m - 4szt 4*4*1,37	m3	21,92
		pomost z kłód o śr. 15-25cm o dł. 4,0m 4*25*0,13	m3	13
		pale pionowe do przyczółków o śr. 15-20 cm dł. 2m - 8szt 4*8*0,07	m3	2,4
		razem	m3	43,48
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dyłowanki 4szt : szer. 4m, dł. 10m = 160m2 - materiał zamawiającego		
		legary o śr. 30-40 o dł. 10m - 8szt 8*1,26	m3	10,08
		kłody o śr. 15-20cm o dł. 4m 200*0,13	m3	26
		razem	m3	36,08