

Lp.	N r s p e c. t e c h	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<b>OBMIAR: UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM</b>			
<b>1</b>						
<b>1 st d.1 .1</b>		<b>kalk. własna</b>	<b>Zabezpieczenie okien, bram, drzwi i powierzchni terenu przed rozpoczęciem robót,</b>	<b>kpl</b>		<b>1,000</b>
			1	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2 st d.1 .2</b>		<b>KNR 4-01 1214-02 na podstawie</b>	<b>Chemiczne usunięcie farby z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - cały dach</b>	<b>m2</b>		<b>282,905</b>
		wejściowa	$10,3 * 5,2 + 10,3 * 4,85$	m2	103,515	
		od drogi	$(8,6 * 1,45) + (7,8 * 7,9) + (0,5 * 4,7 * 4,1)$	m2	83,725	
		kominy	$(0,5 + 1,1) * 2 * 1,2 + (1,6 + 0,5) * 2 * 1,8$	m2	11,400	
		szczy /okap lewy	$1,03 * 1,65$	m2	1,700	
		podwórko	$(7,8 * 1,45) + (7,8 * 7,9) + (0,5 * 4,7 * 4,1)$	m2	82,565	
					<b>RAZEM</b>	<b>282,905</b>
<b>3 st d.1 .2</b>		<b>KNR 7-34 0118-01 analogia</b>	<b>Czyszczenie konstrukcji z rdzy - miejscowe czyszczenie powierzchni dachu z rdzy</b>	<b>m2</b>		<b>15,000</b>
		przy kominach	15,0	m2	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
<b>4 st d.1 .2</b>		<b>KNR 7-11 0101-02 analogia</b>	<b>Gruntowanie podłóży stalowych - przygotowanie powierzchni po usunięciu rdzy - gruntowanie</b>	<b>m2</b>		<b>15,000</b>
		jak poz 3	15,0	m2	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
<b>5 st d.1 .2</b>		<b>KNR-W 7-12 0206-01 na podstawie</b>	<b>Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych - pierwsze malowanie powierzchni dachu pędzlem</b>	<b>m2</b>		<b>282,905</b>
		jak poz 2	282,905	m2	282,905	
					<b>RAZEM</b>	<b>282,905</b>
<b>6 st d.1 .2</b>		<b>KNR-W 7-12 0222-01 analogia</b>	<b>Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi konstrukcji pełnościennych do wymaganej grubości powłoki Krotność = 3</b>	<b>m2</b>		<b>282,905</b>
		jak poz 2	282,905	m2	282,905	
					<b>RAZEM</b>	<b>282,905</b>
<b>7 st d.1 .1</b>		<b>KNR AT-09 0104-05</b>	<b>Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie - dostawa i montaż</b>	<b>szt.</b>		<b>4,000</b>
			4	szt.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>

Lp.	N r s p e c. t e c h	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 st d.1 .1		KNR-W 4-01 0424-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich - dostawa i montaż	m		5,000
			4 + 1	m	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
9 st d.1 .1		kalk. własna	Przybicie desek elewacyjnych	m		8,100
			3 * 2,7	m	8,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,100</b>