

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
ADRES INWESTYCJI : 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33
INWESTOR : Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
ADRES INWESTORA : 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33
BRANŻA : dekarstwo i instalacja odgromowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wyce-ny	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
d.1	0306-07	Emulbit szlam hydroizolacyjny - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa poz.5<32.55 m2>	m ²	32.55	
				RAZEM	32.55
8 d.1	KNR-W 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu - kominy ponad dachem <budynek A komin>((0.76+0.51)*2*0.50) <naroznik budynku A przy łączniku>1.25 <nadbudówka wentylatorni>1.80 <budynek C - komin przy ścianie szczytowej>(0.25+0.96+0.25)*0.20	m ² m ² m ² m ²	1.27 1.25 1.80 0.29	
				RAZEM	4.61
9 d.1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ <budynek C - komin przy ścianie szczytowej>(0.25*0.96*0.25)	m ³ m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
10 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - nakrywa komina na budynku C <budynek C - komin przy ścianie szczytowej>(1.20*0.40)	m ² m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
11 d.1	KNR-W 4-01 0540-06	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej - nakrywa ogniomuru budynku A <nakrywa ogniomuru naroznik budynku A przy łączniku>0.80	m ² m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
2		Instalacja odgromowa			
12 d.2	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na dachu płaskim 380.0	m m	380.00	
				RAZEM	380.00
13 d.2	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta FeZn o śr. 8 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 380.0	m m	380.00	
				RAZEM	380.00
14 d.2	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 45.00	szt. szt.	45.00	
				RAZEM	45.00
15 d.2	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1.00	pomiar · pomiar ·	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.2	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 11.00	pomiar · pomiar ·	11.00	
				RAZEM	11.00