

## Zestawienie robót do wykonania

Lp.	Zakres prac budowlanych
<b>1.</b>	<b>PARTER</b>
<b>1.1</b>	<b>Pom. nr 0.2 - biuro podawcze:</b>
1.1.1	W ścianie pomieszczenia biura podawczego PT dostarczyć i zamontować jedno okno podawcze z aluminium typu O1 wg rys. nr 18 projektu architektury
1.1.2	Wykonanie z zaprawy tynkarskiej ościeży okiennych po osadzeniu okna podawczego jw.
1.1.3	Wykonanie gładzi tynkarskiej na ww. tynku
1.1.4	Dostawa i montaż drzwi typu Dw1 90x200 z dużą szybą P4 wg zest. stolarki - rys. nr 17 PT cz. arch.w ścianie pomiędzy pomieszczeniem 0.2 i pomieszczeniem 0.3
1.1.5	Wykonać ościeże drzwiowe z płyt g-k na ruszcie stalowym
1.1.6	Szpacholowanie płyt g-k, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie powierzchni
1.1.7	Dwukrotne malowanie powierzchni
1.1.8	Warstwa samopoziomująca o grub. do 5 mm
1.1.9	Szlifowanie warstwy samopoziomującej, gruntowanie oraz klejenie wykładziny pcv wraz z cokolikami przyściennymi
1.1.10	Montaż łączników, gniazd elektrycznych, gniazd TEL/LAN
1.1.11	Montaż opraw oświetleniowych typu LED [takie same jak w innych pomieszczeniach]
1.1.12	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wszystkich obwodów
1.1.13	Sprzątanie po robotach budowlanych
1.1.14	Montaż grzejnika, sprawdzenie poprawności działania
1.1.15	Montaż wideodomofonu
<b>1.2</b>	<b>Pom. nr 0.3 - sekretariat:</b>
1.2.1	Wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z PT [ drzwi typu Dw1 90*200 ]
1.2.2	Szpacholowanie płyt g-k, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie powierzchni
1.2.3	Dwukrotne malowanie powierzchni
1.2.4	Warstwa samopoziomująca o grub. do 5 mm
1.2.5	Szlifowanie warstwy samopoziomującej, gruntowanie oraz klejenie wykładziny pcv wraz z cokolikami przyściennymi
1.2.6	Montaż łączników, gniazd elektrycznych, gniazd TEL/LAN
1.2.7	Montaż opraw oświetleniowych typu LED [takie same jak w innych pomieszczeniach]
1.2.8	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wszystkich obwodów
1.2.9	Sprzątanie po robotach budowlanych
1.2.10	Montaż grzejnika, sprawdzenie poprawności działania
<b>1.3</b>	<b>Pom. nr 0.11 - pok. prokuratora:</b>
1.3.1	Dostawa i montaż drzwi typu Dw1 90x200 wg zest. stolarki - rys. nr 17 PT cz. arch.
1.3.2	Wykonać ościeże drzwiowe z płyt g-k na ruszcie stalowym
1.3.3	Szpacholowanie płyt g-k, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie powierzchni
1.3.4	Dwukrotne malowanie powierzchni
1.3.5	Warstwa samopoziomująca o grub. do 5 mm
1.3.6	Szlifowanie warstwy samopoziomującej, gruntowanie oraz klejenie wykładziny pcv wraz z cokolikami przyściennymi
1.3.7	Montaż łączników, gniazd elektrycznych, gniazd TEL/LAN
1.3.8	Montaż opraw oświetleniowych typu LED [takie same jak w innych pomieszczeniach]
1.3.9	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wszystkich obwodów
1.3.10	Sprzątanie po robotach budowlanych
1.3.11	Montaż grzejnika, sprawdzenie poprawności działania
<b>1.4</b>	<b>Pom. nr 0.10 - ksero, centrala telefoniczna, itp.:</b>
1.4.1	Dostawa i montaż drzwi typu Dw1 90x200 wg zest. stolarki - rys. nr 17 PT cz. arch.
1.4.2	Wykonać ościeże drzwiowe z płyt g-k na ruszcie stalowym

1.4.3	Szpacholowanie płyt g-k, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie powierzchni
1.4.4	Dwukrotne malowanie powierzchni
1.4.5	Warstwa samopoziomująca o grub. do 5 mm
1.4.6	Szlifowanie warstwy samopoziomującej, gruntowanie oraz klejenie wykładziny pcv wraz z cokolikami przyściennymi
1.4.7	Montaż łączników, gniazd elektrycznych, gniazd TEL/LAN
1.4.8	Montaż opraw oświetleniowych typu LED [takie same jak w innych pomieszczeniach]
1.4.9	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wszystkich obwodów
1.4.10	Sprzątanie po robotach budowlanych
1.4.11	Montaż grzejnika, sprawdzenie poprawności działania
<b>1.5</b>	<b>Pom. nr 0.6 [ cz. korytarza przed pom. 0.10 i 0.11 o pow. 241x184 cm ]:</b>
1.5.1	Wykonać ościeża drzwiowe z płyt g-k na ruszcie stalowym
1.5.2	Szpacholowanie płyt g-k, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie powierzchni
1.5.3	Dwukrotne malowanie powierzchni - ściany kolor do uzgodnienia z użytkownikiem, sufit na kolor biały
1.5.4	Warstwa samopoziomująca o grub. do 5 mm
1.5.5	Szlifowanie warstwy samopoziomującej, gruntowanie oraz klejenie wykładziny pcv wraz z cokolikami przyściennymi
1.5.6	Montaż łączników, gniazd elektrycznych,
1.5.7	Montaż opraw oświetleniowych typu LED [takie same jak w innych pomieszczeniach]
1.5.8	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wszystkich obwodów
1.5.9	Sprzątanie po robotach budowlanych
<b>1.6</b>	<b>Pom. nr 0.1 - hall wejściowy:</b>
1.6.1	Wykonanie ościeży drzwiowych z zaprawy tynkarskiej przy dwóch drzwiach na poziomie +/-0,00m
1.6.2	Wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie podłoża
1.6.3	Dwukrotne malowanie powierzchni - kolor biały
1.6.4	Dwukrotne malowanie powierzchni "lamperii" - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem
1.6.5	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wszystkich obwodów
1.6.6	Montaż wideodomofonu, dzwonka, KD
1.6.7	Uzupełnienie cokolików z płytek ceramicznych
1.6.8	Sprzątanie po robotach budowlanych
1.6.9	Montaż grzejnika, sprawdzenie poprawności działania
<b>1.7</b>	<b>Pom. nr 0.6 [ cz. korytarza - ściana z drzwiami wejściowymi oraz ściana od pom. nr 0.3 ]:</b>
1.7.1	Wykonanie ościeży drzwiowych z zaprawy tynkarskiej przy dwóch drzwiach wejściowych oraz od pom. nr 0.3
1.7.2	Wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie podłoża
1.7.3	Dwukrotne malowanie powierzchni - ściany [ kolor do uzgodnienia z użytkownikiem ]
1.7.4	Montaż wideodomofonu, dzwonka, KD
1.7.5	Sprzątanie po robotach budowlanych
<b>1.8</b>	<b>Pom. nr 0.8 - WC/NPS:</b>
1.8.1	Uzupełnienie płytek ceramicznych ściennych, podłogowych, docięcie płytek przy otworach
1.8.2	Dostawa i montaż lustra
1.8.3	Spoinowanie płytek ceramicznych ściennych o podłogowych
1.8.4	Dostawa i montaż armatury sanitarnej z zaworami odcinającymi wg rys. arch. nr 3 [ miska ustępowa, pisuar z zaworem, umywalka z syfonem, zaworami i baterią umożliwiającą wlanie wody do czajnika ]
1.8.5	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych sufitowych i ściennych [ do uzgodnienia z użytkownikiem ]
1.8.6	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego - łącznik, gniazda hermetyczne z bolcem
1.8.7	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej typu Dw3 90x200 - rys. nr 17 PT cz. arch.
1.8.8	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych
<b>1.9</b>	<b>Pom. nr 0.8 - WC / NPS:</b>
1.9.1	Uzupełnienie płytek ceramicznych ściennych, podłogowych, docięcie płytek przy otworach
1.9.2	Dostawa i montaż lustra
1.9.3	Spoinowanie płytek ceramicznych ściennych o podłogowych

1.9.4	Dostawa i montaż armatury sanitarnej z zaworami odcinającymi wg rys. arch. nr 3 [ miska ustępowa, umywalka z syfonem, zaworami i baterią umożliwiającą wlanie wody do czajnika ]
1.9.5	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych sufitowych i ściennych [ do uzgodnienia z użytkownikiem ]
1.9.6	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego - łączniki, gniazda hermetyczne z bolcem
1.9.7	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej typu Dw3 90x200 - rys. nr 17 PT cz. arch.
1.9.8	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych
1.9.9	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wszystkich obwodów
1.9.10	Sprzątanie po robotach budowlanych
1.9.11	Dostawa i montaż nowego grzejnika z zaworem igłowicą termostatyczną, sprawdzenie poprawności działania
<b>1.10</b>	<b>Pom. nr 0.9 - WC:</b>
1.10.1	Uzupełnienie płytek ceramicznych ściennych, podłogowych, docięcie płytek przy otworach
1.10.2	Dostawa i montaż lustra
1.10.3	Spoinowanie płytek ceramicznych ściennych o podłogowych
1.10.4	Dostawa i montaż armatury sanitarnej z zaworami odcinającymi wg rys. arch. nr 3 [ miska ustępowa, pisuar z zaworem, umywalka z syfonem, zaworami i baterią umożliwiającą wlanie wody do czajnika ]
1.10.5	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych sufitowych i ściennych [ do uzgodnienia z użytkownikiem ]
1.10.6	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego - łączniki, gniazda hermetyczne z bolcem
1.10.7	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej typu Dw4 80x200 x 2 szt.- rys. nr 17 PT cz. arch.
1.10.8	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych
1.10.9	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wszystkich obwodów
1.10.10	Sprzątanie po robotach budowlanych
1.10.11	Dostawa i montaż nowego grzejnika z zaworem igłowicą termostatyczną, sprawdzenie poprawności działania
<b>2.</b>	<b>I Piętro</b>
<b>2.1</b>	<b>Pom. nr 1.3 - WC / K:</b>
2.1.1	Uzupełnienie płytek ceramicznych ściennych, podłogowych, docięcie płytek przy otworach
2.1.2	Dostawa i montaż lustra
2.1.3	Spoinowanie płytek ceramicznych ściennych o podłogowych
2.1.4	Dostawa i montaż armatury sanitarnej z zaworami odcinającymi wg rys. arch. nr 4 [ miska ustępowa, umywalka z syfonem, zaworami i baterią umożliwiającą wlanie wody do czajnika ]
2.1.5	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych sufitowych i ściennych [ do uzgodnienia z użytkownikiem ]
2.1.6	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego - łączniki, gniazda hermetyczne z bolcem
2.1.7	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej typu Dw4 80x200 w ilości 2 szt. - rys. nr 17 PT cz. arch.
2.1.8	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wszystkich obwodów
2.1.9	Sprzątanie po robotach budowlanych
2.1.10	Dostawa i montaż nowego grzejnika z zaworem igłowicą termostatyczną, sprawdzenie poprawności działania
<b>2.2</b>	<b>Pom. nr 1.4 - WC / M:</b>
2.2.1	Uzupełnienie płytek ceramicznych ściennych, podłogowych, docięcie płytek przy otworach
2.2.2	Dostawa i montaż lustra
2.2.3	Spoinowanie płytek ceramicznych ściennych o podłogowych
2.2.4	Dostawa i montaż armatury sanitarnej z zaworami odcinającymi wg rys. arch. nr 4 [ miska ustępowa, pisuar z zaworem, umywalka z syfonem, zaworami i baterią umożliwiającą wlanie wody do czajnika ]
2.2.5	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych sufitowych i ściennych [ do uzgodnienia z użytkownikiem ]
2.2.6	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego - łączniki, gniazda hermetyczne z bolcem
2.2.7	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej typu Dw4 80x200 x 2 szt.- rys. nr 17 PT cz. arch.

2.2.8	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wszystkich obwodów
2.2.9	Sprzątanie po robotach budowlanych
2.2.10	Dostawa i montaż nowego grzejnika z zaworem igłowicą termostatyczną, sprawdzenie poprawności działania
2.3.	Wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z PT [ drzwi typu Dw1 90*200 ] na parterze i I piętrze
2.4.	Szlifowanie warstwy samopoziomującej, gruntowanie oraz klejenie wykładziny pcv wraz z cokolikami przyściennymi na parterze i I piętrze

**UWAGA** Transport mebli, wyposażenia zgodnie z wymogami i wskazaniem Użytkownika