

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

***Tymczasowe zasilanie urządzeń SZR na Trasie Kaszubskiej s6
Zadanie 1***

Przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie tymczasowego zasilania energetycznego dla potrzeb zasilania urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem.

Prace należy wykonać od przyłącza energetycznego o numerze PPE 590243836043774412 – Tablica zmiennej treści, zlokalizowanego w obrębie Bożepole Małe, dz. nr 116, dz. nr 120, 124/1, Gmina Łęczyce do węzła Bożepole Wielkie (długość ca 2200 m).

W zakresie robót konieczne wykonanie jest:

1. Wykonanie wykopu i ułożenie karbowanej rury osłonowej na odcinku między studniami kanału technologicznego a złączami ZK-KSZR na odcinkach :
 - a) Studnia SKR-2 nr 10 – złącze ZK-KSZR-1/1a w km 5+120 – około 20m
 - b) Studnia SKR-2 nr 30 – złącze ZK-KSZR-3/1 w km 7+230 – około 45m
2. Wciągnięcie linii kablowej YAKXS 4x95 mm² na odcinku między złączami ZK-KSZR-1/1a – ZK-KSZR-3/1 – około 2200m
3. Dostosowanie aparatów w złączach kablowych umożliwiając wpięcie projektowanej linii kablowej (linia kablowa mimo, że 4 żyłowa zostanie wykorzystana jako instalacja jednofazowa w układzie sieci TNC – dla linii L1 wykorzystać żyłę czarną i brązową, dla linii PEN wykorzystać żyłę niebieską i szarą z naciągniętym niebieskim termokurczem)
4. Wpięcie kabla
5. Zabezpieczenie nieczynnych kabli przed przypadkowym podaniem napięcia
6. Dostosowanie wpiętej instalacji do jednofazowego mostka pomiędzy złączami ZK-KSZR-1/1a – ZK-KSZR-3/1
7. Uzupełnienie opisówek, wymiana schematów w złączach kablowych
8. Uporządkowanie terenu
9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w postaci aktualnych schematów zasilania urządzeń i protokołów powykonawczych pomiarów elektrycznych w możliwym zakresie.

Termin wykonania zamówienia ustala się na 14 dni od dnia zawarcia umowy.