

Zn. spr. SA.270.24.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego pn.

„Zakup i dostawa kruszywa drogowego do Nadleśnictwa Chocianów”

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę kruszywa bazaltowego lub granitowego o frakcji 31,5-63 mm w ilości 2020 ton, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg leśnych położonych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Chocianów.

Dostawa kruszywa będzie realizowana sukcesywnie do następujących Leśnictw: Chocianów (365 ton), Parchów (100 ton), Trzmiel (390 ton), Trzebnice (250 ton), Nowa Kuźnia (270 ton), Wierzbowa (300 ton), Olszna (75 ton), Krzyżowa (100 ton), Borówki (170 ton). Szacowana maksymalna odległość dostawy kruszywa od siedziby Zamawiającego wynosi ok 20 km.

Zamawiający po zawarciu umowy przekaze Wykonawcy wykaz, w którym określi osobę/osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za potwierdzanie dokumentów z dostaw kruszywa. Szczegółowe lokalizacje i terminy dostaw Wykonawca będzie zobowiązany ustalać z ww. pracownikami Zamawiającego.

Dostawy kruszywa Wykonawca będzie realizował sukcesywnie. Wykonawca przed dokonaniem dostawy kruszywa do wskazanego leśnictwa, obowiązany jest z wyprzedzeniem minimum 1 doby każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym (lub osobą przez niego wskazaną) termin i godzinę dostawy oraz planowaną ilość kruszywa do dostarczenia.

Zamawiający wymaga aby wykonawca do każdej dostawy kruszywa załączył podpisany dokument potwierdzający datę dostawy, rodzaj kruszywa, frakcję kruszywa oraz ilość dostarczonego kruszywa wyrażoną w tonach. Dokumentem takim może być np. dowód WZ wydany przez dostawcę kruszywa. W chwili dostawy dokument ten musi być podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do potwierdzenia dostaw kruszywa. Dostawa, która nie będzie podpisana przez przedstawiciela Zamawiającego nie będzie brana pod uwagę przy rozliczeniu danego zakresu prac.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. długotrwałych i/lub intensywnych opadów deszczu), które mogłyby wpłynąć na pogorszenie lub uszkodzenia stanu technicznego dróg dojazdowych do miejsca dostawy. W przypadku kontynuowania prac przez wykonawcę pomimo ich wstrzymania przez zamawiającego, za wszystkie powstałe szkody odpowiadać będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt. Wstrzymania/wznowienia prac



Zamawiający może dokonać telefonicznie i/lub pisemnie przesyłając wiadomość elektroniczną e-mail.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia wyłącznie pojazdami samowładowymi o ładowności min. 20 ton, posiadającymi napęd na min. 3 osie, w celu bezkolizyjnego dostarczenia kruszywa we wszystkie wskazane miejsca na terenach leśnych (punkty dostaw oznaczone znakiem **X** na załączonych mapach).

Zadanie zostanie wykonane w całości z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały mają odpowiadać co do jakości, wymogom stawianym materiałom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie. Wyklucza się użycie innych materiałów niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość dostarczonego kruszywa (np. deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp.)

Data sporządzenia: 27.02.20223 r.

Opracował: Marcin Muzyka

W załączeniu:

- mapy z lokalizacją miejsc dostaw kruszywa dla poszczególnych Leśnictw (9 map)

















