

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek magazynowo - gospodarczy  
ADRES INWESTYCJI : Szkółka Stróżek, dz. nr 1176/1,  
obręb ewidencyjny nr 0012 Nowodwór,  
jednostka ewidencyjna 060807\_2 Lubartów  
INWESTOR : Nadleśnictwo Lubartów  
ADRES INWESTORA : gen. Franciszka Kleeberga 17,  
21-100 Lubartów  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 2022-11-07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-11-07

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>UTWARDZENIE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Opaska wokół budynku</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 101.1	m m	101.100	101.100
2 d.1.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.1	m m	101.100	101.100
3 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 101.1*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.550	50.550
				RAZEM	101.100
<b>1.2</b>		<b>Place i dojazdy</b>			
4 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35.0 cm 720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	720.000	720.000
5 d.1.2	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - wywiezienie humusu i ziemi z korytowania 720*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	144.000	144.000
6 d.1.2	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 484	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	484.000	484.000
7 d.1.2	KNR 2-31 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 30 poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	484.000	484.000
8 d.1.2	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	484.000	484.000
9 d.1.2	KNR 2-31 0115-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - grubość warstwy 20cm Krotność = 5 poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	484.000	484.000
10 d.1.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5.0 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	484.000	484.000
11 d.1.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła  (234.7)*0.20*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.388	9.388
12 d.1.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 234.7	m m	234.700	234.700
13 d.1.2	KNR 2-31 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	484.000	484.000
				RAZEM	484.000