

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Likwidacja szkody Krasnystaw 2022					
1 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA					
1	KNR 13-23	Skucie tynków	m ²		
d.1	0101-08				
	PARTER				
	POK	6.35*6.88	m ²	43.688	
				RAZEM	43.688
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	43.688*0.015	m ³	0.655	
				RAZEM	0.655
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	43.688*0.015	m ³	0.655	
				RAZEM	0.655
4	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-05				
	PARTER				
	POK	(3.65+3.10)*0.96	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
5	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01				
	PARTER				
	POK	6.35*6.88	m ²	43.688	
				RAZEM	43.688
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04				
	PARTER				
	POK	6.35*6.88	m ²	43.688	
				RAZEM	43.688
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-08				
	PARTER				
	POK	6.35*6.88	m ²	43.688	
				RAZEM	43.688
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
	PARTER				
	POK	(6.35+6.88)*2*0.98	m ²	25.931	
				RAZEM	25.931
9	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01				
	PARTER				
	POK	6.35*6.88	m ²	43.688	
				RAZEM	43.688
10	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania sufitu	m ²		
d.1	1401-06				
	PARTER				
	POK	6.35*6.88	m ²	43.688	
				RAZEM	43.688
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe (płyta wiórowa otworowa) wewnętrzne jednoodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02				
	PARTER				
	Drzwi na korytarz	1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych - analogia wkręcany	szt.		
d.1	0920-29	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
d.1	0920-21				
	PARTER				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24				
	PARTER				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KORYTARZ PARTER					
15	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.2	0621-05				
	PARTER				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Korytarz przy POK	2.19*0.80*2+2.99*0.80	m ²	5.896	
				RAZEM	5.896
16 d.2	KNR 4-01 1204-02 PARTER Korytarz przy POK	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.11+1.23)*2*0.8+(3+1.47)*2*2.36	m ² m ²	 26.442	
				RAZEM	26.442
17 d.2	KNR 4-01 1204-01 PARTER Korytarz przy POK	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.11*1.23+3*1.47	m ² m ²	 7.005	
				RAZEM	7.005
18 d.2	KNR 2-02 1017-02 Wyjście na klatkę schodową	Skrzydła drzwiowe (płyta wiórowa otworowa) wewnętrzne jednoodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
19 d.2	KNR 4-01 0920-29	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych - analogia wkręcany 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		WC przy PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA			
22 d.3	KNR 4-01 0621-01 PARTER WC	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 2.06*0.27	m ² m ²	 0.556	
				RAZEM	0.556
23 d.3	KNR 13-23 0101-08 PARTER WC	Skucie tynków 1.65*2.06	m ² m ²	 3.399	
				RAZEM	3.399
24 d.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 3.399*0.015	m ³ m ³	 0.051	
				RAZEM	0.051
25 d.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 3.399*0.015	m ³ m ³	 0.051	
				RAZEM	0.051
26 d.3	KNR AT-26 0102-01 PARTER WC	Gruntowanie ręczne 1.65*2.06	m ² m ²	 3.399	
				RAZEM	3.399
27 d.3	KNR 2-02 2009-04 PARTER WC przy POK	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 1.65*2.02	m ² m ²	 3.333	
				RAZEM	3.333
28 d.3	KNR 2-02 2009-08 PARTER WC przy POK	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1.65*2.02	m ² m ²	 3.333	
				RAZEM	3.333
29 d.3	KNR AT-26 0102-01 PARTER WC	Gruntowanie ręczne 1.65*2.06	m ² m ²	 3.399	
				RAZEM	3.399
30 d.3	KNNR 2 1401-06 PARTER	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania sufitu	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	wc przy POK	1.65*2.02	m ²	3.333	
				RAZEM	3.333
31 d.3	KNR 4-01 1204-02 PARTER WC przy POK	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.65+2.02)*2*0.3	m ² m ²		
				2.202	
				RAZEM	2.202
32 d.3	KNR 2-02 1017-02 PARTER WC	Skrzydła drzwiowe (płyta wiórowa otworowa) wewnętrzne jednoodzielne łazienkowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.80	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
33 d.3	KNR 4-01 0920-21 PARTER WC	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3	KNR 4-01 0920-24 PARTER WC	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
35 d.4	KNR 4-01 0621-01 PARTER pom. gosp.	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 2.98*0.50	m ² m ²		
				1.490	
				RAZEM	1.490
36 d.4	KNR 4-01 1204-02 PARTER pom. gospo- darcze	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.98+1.45)*2*2.33	m ² m ²		
				20.644	
				RAZEM	20.644
37 d.4	KNR 4-01 1204-01 PARTER pom. gospo- darcze	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.98*1.45	m ² m ²		
				4.321	
				RAZEM	4.321
38 d.4	KNR 2-02 1017-02 PARTER pom. gospo- darcze	Skrzydła drzwiowe (płyta wiórowa otworowa) wewnętrzne jednoodzielne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.80	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
39 d.4	KNR 4-01 0920-29	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych - analogia wkręcany 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.4	KNR 4-01 0920-21 PARTER pom. gospo- darcze	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.4	KNR 4-01 0920-24 PARTER pom. gospo- darcze	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5		KLATKA SCHODOWA			
42 d.5	KNR 4-01 0621-01 klatka sch.	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 1.30*0.40	m ² m ²		
				0.520	
				RAZEM	0.520
43 d.5	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 0.520	m ² m ²		
				0.520	
				RAZEM	0.520
44 d.5	KNR 4-01 1204-02 klatka sch.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.45*2.12+0.96*1.67+2.68*2.45+2.12*1.61+1.92*1.61+0.97*1.73	m ² m ²		
				21.546	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.546
45	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5	1204-01	3.63*2.21	m ²	8.022	
				RAZEM	8.022
6		KOTŁOWNIA			
46	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.6	0102-01	(3.74+2.79)*2*0.60	m ²	7.836	
				RAZEM	7.836
47	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach	m ²		
d.6	0819-01	(3.74+2.79)*2*0.60	m ²	7.836	
				RAZEM	7.836
48	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.6	0102-01	(3.74+2.79)*2*0.60	m ²	7.836	
				RAZEM	7.836
49	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania ściany	m ²		
d.6	1401-06	(3.74+2.79)*2*0.60	m ²	7.836	
				RAZEM	7.836
50	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.6	1204-02	(2.79+6.71)*2*2.13-(3.74+2.79)*2*0.60	m ²	32.634	
				RAZEM	32.634
51	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.6	1204-01	2.79*6.71	m ²	18.721	
				RAZEM	18.721
7		KORYTARZ przy KOTŁOWNI			
52	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.7	0102-01	4.77*0.52+1.97*1.30+2.52*1.10	m ²	7.813	
				RAZEM	7.813
53	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach	m ²		
d.7	0819-01	4.77*0.52+1.97*1.30+2.52*1.10	m ²	7.813	
				RAZEM	7.813
54	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.7	0102-01	4.77*0.52+1.97*1.30+2.52*1.10	m ²	7.813	
				RAZEM	7.813
55	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania ściany	m ²		
d.7	1401-06	4.77*0.52+1.97*1.30+2.52*1.10	m ²	7.813	
				RAZEM	7.813
56	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.7	1204-02	(1.78+2.00+1.78)*2.06+1.31*2*2.06+3.46*1.29+1.97*1.20+2.52*1.00-(4.77*0.52+1.97*1.30+2.52*1.10)	m ²	18.385	
				RAZEM	18.385
57	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.7	1204-01	3.63*2.21+1.78*2.00	m ²	11.582	
				RAZEM	11.582
8		POKÓJ nr 16 I PIĘTRO			
58	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - analogia tynk	m ²		
d.8	1202-09				
	I PIĘTRO				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pok. 16	1.00*0.40	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
59	KNR AT-26 d.8 0102-01 I PIĘTRO Pok. 16	Gruntowanie ręczne 1.00*0.40	m ² m ²	 0.400	
				RAZEM	0.400
60	KNR 2-02 d.8 2009-04 I PIĘTRO Pok. 16	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 1.00*0.40	m ² m ²	 0.400	
				RAZEM	0.400
61	KNR AT-26 d.8 0102-01 I PIĘTRO Pok. 16	Gruntowanie ręczne 1.00*0.40	m ² m ²	 0.400	
				RAZEM	0.400
62	KNR 4-01 d.8 1204-02 I PIĘTRO Pok. 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.10+5.00)*2*2.63	m ² m ²	 42.606	
				RAZEM	42.606
63	KNR 4-01 d.8 1204-01 Pok. 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.10*5.00	m ² m ²	 15.500	
				RAZEM	15.500
64	KNR 4-01 d.8 0818-05 I PIĘTRO Pok. 16	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.10*5.00	m ² m ²	 15.500	
				RAZEM	15.500
65	KNR 4-01 d.8 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - analogia wykładzina dywanowa (15.50+0.760)*0.005	m ³ m ³	 0.081	
				RAZEM	0.081
66	KNR 4-01 d.8 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - analogia wykładzina dywanowa (15.50+0.760)*0.002	m ³ m ³	 0.033	
				RAZEM	0.033
67	KNR 2-02 d.8 1113-06 I PIĘTRO Pok. 16	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone-demontaż współczynnik 0.6 listwy przyścienne z PCW demontaż 3.10*2+5.00*2-1.00	m m	 15.200	
				RAZEM	15.200
68	NNRNKB 202 d.8 1134-01 I PIĘTRO Pok. 16	(z.VII) Gruntowanie podłoży płynem antypoślizgowym - powierzchnie poziome 3.10*5.00	m ² m ²	 15.500	
				RAZEM	15.500
69	KNR 2-02 d.8 1113-05 I PIĘTRO Pok. 16	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki Balsan Pilote2-kolor N159 50x50cm 3.10*5.00	m ² m ²	 15.500	
				RAZEM	15.500
70	KNR 2-02 d.8 1113-06 I PIĘTRO Pok. 16	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone-analogia 3.10*2+5.00*2-1.00	m m	 15.200	
				RAZEM	15.200
71	KNR 2-02 d.8 1113-04 I PIĘTRO Pok. 16	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) - Balsan Pilote2-kolor N159 - wysokość 5cm - cokolik (3.10+5.00)*2*0.05-1.00*0.05	m ² m ²	 0.760	
				RAZEM	0.760
9		POMIESZCZENIE KASA			
72	KNR 2-02 d.9 1017-02 PARTER Pom. KASA	Skrzydła drzwiowe (płyta wiórowa otworowa) wewnętrzne jednoodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
73	KNR 4-01 d.9 0920-29	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych - analogia wkręcany	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR 4-01 d.9 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4-01 d.9 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000