

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	STWIORB poz. 5.1	Przeгляд pokrycia dachowego, ustalenie miejsc przecieków ; wykonanie poprawek w 10 miejscach 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	STWIORB poz. 5.2	Demontaż uszkodzonych rynien leżących 78	m m	78,000	
				RAZEM	78,000
3	STWIORB poz. 5.3	Demontaż haków rynnowych 130	szt szt	130,000	
				RAZEM	130,000
4	STWIORB poz. 5.4	Demontaż pasa blachy okapowej i usztywniającej 46,8	m ² m ²	46,800	
				RAZEM	46,800
5	STWIORB poz. 5.5	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk 7,8	m ² m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
6	STWIORB poz. 5.6	Impregnacja desek przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania 7,8	m ² m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
7	STWIORB poz. 5.7	Obróbki z blachy miedzianej 0,6 mm -pasa usztywniający i okapowy 54,6	m ² m ²	54,600	
				RAZEM	54,600
8	STWIORB poz. 5.8	Montaż rynny leżącej śr. 150 z odtworzeniem połączeń na rąbek wraz z montażem haków rynnowych do rynien leżących 78	m m	78,000	
				RAZEM	78,000
9	STWIORB poz. 5.9	Połączenia rynny z rurami spustowymi -montaż elementów przejściowych przechodzących przez gzyms, polutowanie połączeń 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	STWIORB poz. 5.10	Demontaż i ponowny montaż elementów instalacji odgromowej 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	STWIORB poz. 5.11	Wynajem sprzętu - 2 podnośniki nożycowe 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	STWIORB poz. 5.12	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m 1035	m ² m ²	1035,000	
				RAZEM	1035,000
13	STWIORB poz. 5.13	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 3	m ³ m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
14	STWIORB poz. 5.14	Odzysk złomu - materiałów miedzianych do rozbiórki do odliczenia od wartości kosztorysowej -502,63	kg kg	-502,630	
				RAZEM	-502,630