

2		<b>Remont ścieżki pieszej</b>			
15 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,765	km km	0,765	
				RAZEM	0,765
16 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 765*(3,5-0,5)	m2 m2	2 295,000	
				RAZEM	2 295,000
17 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 765*(3,5-0,5)	m2 m2	2 295,000	
				RAZEM	2 295,000
18 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 765*(3,4-0,5)	m2 m2	2 218,500	
				RAZEM	2 218,500
19 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 765*(3,15-0,5)	m2 m2	2 027,250	
				RAZEM	2 027,250
20 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 765*(2,5-0,5)	m2 m2	1 530,000	
				RAZEM	1 530,000