

## OPIS TECHNICZNY

Do awaryjnego remontu mostku będącego elementem na szlaku zrywkowym w leśnictwie Czarne rejon oddz. 74 a.

Awaryjny remont mostku polega na ;

1. Roboty rozbiórkowe .

- rozebranie elementów kładki z drewna ,
- rozebranie konstrukcji nośnej kładki z belek drewnianych o średnicy 30 cm,
- wywiezienie elementów drewnianych z rozebranej kładki na odl. Do 5 km,
- dokonanie utylizacji drewna z rozebranej kładki na składowisku,
- rozebranie krawężników drogowych z odzyskiem krawężników do ponownego wbudowania ,

2. wykonanie kładki z drewna ;

- wbudowanie belek nośnych z drewna świerkowego lub jodłowego o średnicy 30 cm .
- zabezpieczenie końców belek opierających się na przyczółkach papą bitumiczną oraz obetonowanie na przyczółkach ,
- wykonanie podestu z bali pojedynczych o przekroju 120x80 mm i długości 2.00 m , bale podpierające słupki i zastrzały bariery należy przedłużyć o 65 cm z każdej strony ( bale przedłużone 2.00+ 0.65x2 szt ilość bali przedłużonych 14 szt) , elementy podestu należy wykonać z bala struganego.
- wykonanie poręczy wraz ze słupkami o przekroju 150x40 mm całość elementów poręczy należy wykonać z bali struganych .przed wejściem na podest należy zabudować krawężniki drogowe układając je na płask na betonie – krawężniki z odzysku.
- całość elementów drewnianych na kładce należy zaimpregnować dwukrotnie metodą smarowania środkami impregnacijnymi do drewna na zewnątrz.
- do łączenia elementów drewnianych należy używać wkrętów do drewna kadmowanych lub galwanizowanych.
- p[o zakończeniu robót teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami drogowymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót drogowych,

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy”  
zabudowano na mostku na szlaku zrywkowym leśnictwo Czarne oddział 74 a

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz ustaleniami inspektora nadzoru na obiekcie.