

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Budyńku Stolarni-Obrówka o nr. Inw. 108/174.  
ADRES INWESTYCJI : Janów Lubelski; Obręb: 0005 Janów Lubelski Trzeci; Dz. nr ewid. : 2122/12  
INWESTOR : Nadleśnictwo Janów Lubelski  
ADRES INWESTORA : ul. B.Porytowego Wzgórza 35, 23 - 300 Janów Lubelski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. WALDEMAR ŁACEK (Konstrukcyjna)  
DATA OPRACOWANIA : 10.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	NNRNKB	Ogrodzenie terenu rozbiórki z umieszczeniem tablic ostrzegawczych	m		
d.1	202 1618-02 analogia	40+40+20+20	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
2	KNR 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
d.1	0907-05 analogia	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	kalk. własna	Demontaż instalacji odgromowej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	kalk. własna	Demontaż instalacji wewnętrznych elektrycznych	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>45111000-8</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
5	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
d.2	0350-01	1.2*2+0.5*4	m <sup>3</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2	0535-07	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku. Pokrycie dachowe należy zdemontować i zutylizować	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-02	350	m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat do 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0430-04	350	m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0430-08	350	m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0429-06	102.79+157.62+13.13	m <sup>2</sup>	273.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.540</b>
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.2	0354-04	14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-05	2*(1.7*2.1)+2.8*2.6	m <sup>2</sup>	14.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.420</b>
15	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany działowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0348-03	7.64+9.5+10.3	m <sup>2</sup>	27.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.440</b>
16	KNR 4-01	Rozebranie ścianek z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany nosne zewnętrzne i wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.2	0348-08	80.5+31.9+76.4+30.5+25	m <sup>2</sup>	244.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.300</b>
17	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie posadzki betonowej o średniej grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0810-05 + KNR 2-31 0810-06 analogia	102.79+157.62+13.13	m <sup>2</sup>	273.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.540</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>273.540</b>
18	KNR 2-01 d.2 0224-05 analogia	Odkopanie fundamentów i ścian fundamentowych po obwodzie budynku  30*2*0.5*1+10.05*0.5*1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  35.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.025</b>
19	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian fundamentowych wykonanych z cegły pełnej palonej  2.44+2.44+7.2+7.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.280</b>
20	KNR 4-01 d.2 0212-03 analogia	Rozbiórka ław fundamentowych  6.1*2+2*3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
21	KNR 2-01 d.2 0230-03 analogia	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. V-X  poz.18	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  35.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.025</b>
22	KNR 2-01 d.2 0236-01 analogia	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III  poz.21	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  35.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.025</b>
<b>3</b>	<b>45450000-6</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
23	KNR AT-06 d.3 0103-02 analogia	Załadunek ładowarką kołową gruzu budowlanego wraz z wywozem z terenu budowy i utylizacją  275	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.000</b>
24	KNR 2-01 d.3 0505-03 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z dowozem gruntu w celu uzupełnienia terenu po rozbiórce  30*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
25	KNR 2-01 d.3 0510-03 analogia	Obsianie terenu po rozbiórce wraz z pielęgnacją trawy  35*15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  525.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>525.000</b>