

Załącznik nr 1

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
REMONT LEŚNICZÓWKI PRUSÓW: MALOWANIE ELEWACJI DREWNIANEJ ORAZ PODBITEK			
1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
MALOWANIE ELEWACJI DREWNIANEJ ORAZ PODBITEK LAKIEROBEJCĄ			
1.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zabezpieczenie okien oraz drzwi zewnętrznych i tarasu folia	80,0		m2
1.2 Czyszczenie strumieniowo-ściernie do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne - usunięcie starej farby z elewacji (piasek kwarcowy do drewna) 176+18 = 194,000000 Ogółem: 194,0	194,0		m2
1.3 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Boazerie, lakierowanie 2-krotne - MALOWANIE ELEWACJI J.W. LAKIEROBEJCĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH W WARUNKACH GÓRSKICH DWUKROTNIE (KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) 38+40+49+49 = 176,000000 Ogółem: 176	176		m2
1.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Boazerie, lakierowanie 2-krotne - MALOWANIE ISTN. PODBITEK. LAKIEROBEJCĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH W WARUNKACH GÓRSKICH DWUKROTNIE (KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)	18		m2
1.5 RUSZTOWANIA SYSTEMOWE - KOMP-LET NA CAŁE MALOWANIE ŚCIAN I PODBITEK	1,0		kpl