

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont I i II piętra budynku Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Radomsku
ADRES INWESTYCJI: 97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II nr 9
INWESTOR: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomsku
ADRES INWESTORA: 97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II nr 9
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Budowlana mgr inż. Marcin Ściubak
DATA OPRACOWANIA: 01.03.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Roboty modernizacyjne _I piętro	4
2 Roboty modernizacyjne _II piętro	6

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

-wg projektu technicznego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty modernizacyjne _I piętro			
1.1		Roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe wewnętrzne			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2 d.1.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi	m2		
		3 * 1,1 * 2,1	m2	6,930	
				RAZEM	6,930
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		3 * 1,1 * 2,1	m2	6,930	
				RAZEM	6,930
4 d.1.1	KNNR 3 0801-03	Zerwanie podłóg	m2		
		(14,98 + 9,03 + 1,92 + 11,20 + 14,52 + 13,20 + 23,65 + 23,65 + 15,46)	m2	127,610	
				RAZEM	127,610
5 d.1.1	NNRNKB 202 1123-06	Demontaż listew i cokołów	m		
		(14,31 + 5,6 + 15,92 + 12,65 + 16,28 + 15,80 + 19,60 + 19,60 + 16,62)	m	136,380	
				RAZEM	136,380
6 d.1.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2		
		poz.4	m2	127,610	
				RAZEM	127,610
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu budowlanego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.6 * 0,07 + 2,100 * 0,12	m3	9,185	
				RAZEM	9,185
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu budowlanego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 18	m3		
		poz.7	m3	9,185	
				RAZEM	9,185
9 d.1.1	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		1,45 * (poz.7)	t	13,318	
				RAZEM	13,318
10 d.1.1	kalk. własna	opłata za składowanie odpadów z rozbiórki	t		
		poz.8 * 1,3	t	11,941	
				RAZEM	11,941
1.2		Roboty zabezpieczeniowe			
11 d.1.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(2 * 2,07 * 1,65 + 1 * 1,65 + 3 * 1,65 * 1,65 + 7 * 1,8 * 1,65)	m2	37,439	
				RAZEM	37,439
12 d.1.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		9 * 2 * 0,9	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
1.3		Posadzki z płytek gress			
13 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		(14,98 + 9,03 + 1,92 + 11,20 + 14,52 + 13,20 + 23,65 + 23,65 + 15,46) + 9 * 0,25 * 1,0	m2	129,860	
				RAZEM	129,860

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS100 gr 7cm	m2		
		poz.13	m2	129,860	
				RAZEM	129,860
15 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.13	m2	129,860	
				RAZEM	129,860
16 d.1.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.13	m2	129,860	
				RAZEM	129,860
17 d.1.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m2		
		poz.13	m2	129,860	
				RAZEM	129,860
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.13	m2	129,860	
				RAZEM	129,860
19 d.1.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-płytki zgodnie z zastosowanym standardem na poziomie parterze	m2		
		poz.13	m2	129,860	
				RAZEM	129,860
20 d.1.3	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek GRES o wym. 10cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m		
		(14,31 + 5,6 + 15,92 + 12,65 + 16,28 + 15,80 + 19,60 + 19,60 + 16,62)	m	136,380	
				RAZEM	136,380
1.4		Okładziny ścian płytami GK na ruszcie,gruntowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian wg kolorystyki uzgodnionej z Zamawiającym, montaż sufitu modułowego			
21 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi-pierwsza warstwa	m2		
		(14,31 + 5,6 + 15,92 + 12,65 + 16,28 + 15,80 + 19,60 + 19,60 + 16,62) * 3,0 - (4 * 1,7 * 2,2 + 1,65 * 2,2 + 2,12 * 1,65 + 0,85 * 1,5) - 10 * 0,9 * 2,1	m2	366,877	
				RAZEM	366,877
22 d.1.4	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		poz.21	m2	366,877	
				RAZEM	366,877
23 d.1.4	KNR 0-23 2613-02- analogia	Obudowa ościeży okiennych i drzwiowych płytami GK	m2		
		(2 * (2,07 + 1,65 + 1,65)) * 0,4 + (1,0 + 1,65 + 1,00) * 0,4 + (3 * (1,65 + 1,65 + 1,65)) * 0,4 + (7 * (1,8 + 1,65 + 1,8)) * 0,4 + 10 * (0,9 + 1,0 + 0,9) * 0,4	m2	37,596	
				RAZEM	37,596
24 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi-pierwsza warstwa	m2		
		poz.21 + poz.23	m2	404,473	
				RAZEM	404,473
25 d.1.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.21 + poz.23	m2	404,473	
				RAZEM	404,473
26 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi-pierwsza warstwa	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.21 + poz.23	m2	404,473	
				RAZEM	404,473
27 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m2		
		poz.21 + poz.23	m2	404,473	
				RAZEM	404,473
1.5		Montaż stolarki drzwiowej			
28 d.1.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytynowych	m2		
		3 * 1,0 * 2,1	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
1.6		Ściany i sufity			
29 d.1.6	KNR K-04 0602-02	Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach docelowo. Krotność = 2	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
30 d.1.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą do wys. 2,60m. Płytki w różnych kolorach i wymiarach. Należy przewidzieć w wycenie stosowanie płytek dekoracyjnych.	m2		
		poz.29	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
31 d.1.6	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		poz. 13	m2	129,860	
				RAZEM	129,860
32 d.1.6	KNR-W 2-02 1207-01	Montaż parapetów	m		
		(2,07 + 1,0 + 3 * 1,65 + 7 * 1,8) * 0,5	m	10,310	
				RAZEM	10,310
1.7		Drobne prace elektryczne			
33 d.1.7	KNNR 9 0402-01	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
34 d.1.7	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
2		Roboty modernizacyjne _II piętro			
2.1		Roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe wewnętrzne			
35 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
36 d.2.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi	m2		
		3 * 1,1 * 2,1	m2	6,930	
				RAZEM	6,930
37 d.2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		3 * 1,1 * 2,1	m2	6,930	
				RAZEM	6,930
38 d.2.1	KNNR 3 0801-03	Zerwanie podłóg	m2		
		(16,9 + 11,48 + 18,93 + 4,58 + 14,54 + 13,32 + 23,87)	m2	103,620	
				RAZEM	103,620
39 d.2.1	NNRNKB 202 1123-06	Demontaż listew i cokołów	m		
		(16,26 + 13,64 + 20,48 + 8,66 + 16,34 + 5,9 + 19,70)	m	100,980	
				RAZEM	100,980

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2		
		poz.38	m2	103,620	
				RAZEM	103,620
41 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu budowlanego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.40 * 0,07 + 2,100 * 0,12	m3	7,505	
				RAZEM	7,505
42 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu budowlanego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 18	m3		
		poz.41	m3	7,505	
				RAZEM	7,505
43 d.2.1	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		1,45 * (poz.41)	t	10,882	
				RAZEM	10,882
44 d.2.1	kalk. własna	opłata za składowanie odpadów z rozbiórki	t		
		poz.42 * 1,3	t	9,757	
				RAZEM	9,757
2.2		Roboty zabezpieczeniowe			
45 d.2.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(1,1 * 1,65 + 2,07 + 1,65 * 2 + 3 * 1,03 * 1,6 + 3 * 1,65 * 1,65 + 4 * 1,75 * 1,65)	m2	31,847	
				RAZEM	31,847
46 d.2.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		9 * 2 * 0,9	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
2.3		Posadzki z płytek gress			
47 d.2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		(16,90 + 11,48 + 18,93 + 4,58 + 14,54 + 13,32 + 23,87) + 9 * 0,25 * 1,0	m2	105,870	
				RAZEM	105,870
48 d.2.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS100 gr 7cm	m2		
		poz.47	m2	105,870	
				RAZEM	105,870
49 d.2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.47	m2	105,870	
				RAZEM	105,870
50 d.2.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.47	m2	105,870	
				RAZEM	105,870
51 d.2.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m2		
		poz.47	m2	105,870	
				RAZEM	105,870
52 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.47	m2	105,870	
				RAZEM	105,870

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-płytki zgodnie z zastosowanym standardem na poziomie parterze	m2		
		poz.47	m2	105,870	
				RAZEM	105,870
54 d.2.3	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek GRES o wym. 10cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m		
		(16,26 + 13,64 + 20,48 + 8,66 + 16,34 + 15,90 + 19,70)	m	110,980	
				RAZEM	110,980
2.4		Okladziny ścian płytami GK na ruszcie,gruntowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian wg kolorystyki uzgodnionej z Zamawiającym, montaż sufitu modułowego			
55 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi-pierwsza warstwa	m2		
		(16,26 + 13,64 + 20,48 + 8,66 + 16,34 + 15,90 + 19,70) * 3,0 - (1,1 * 1,65 + 2,07 + 1,65 * 2 + 3 * 1,03 * 1,6 + 3 * 1,65 * 1,65 + 4 * 1,75 * 1,65) - 10 * 0,9 * 2,1	m2	282,194	
				RAZEM	282,194
56 d.2.4	KNR-W 2-02 2008-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		poz.55	m2	282,194	
				RAZEM	282,194
57 d.2.4	KNR 0-23 2613-02- analogia	Obudowa ościeży okiennych i drzwiowych płytami GK	m2		
		0,4 * (1,1 + 1,65 + 1,11 + 1,65 + 1,65 + 2,07 + 1,65 + 1,65 + 2,07 + 6 * 1,65 + 3 * 1,03 + 9 * 1,65 + 8 * 1,7 + 4 * 1,65) + 9 * (0,9 + 1,0 + 0,9) * 0,4	m2	35,136	
				RAZEM	35,136
58 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi-pierwsza warstwa	m2		
		poz.55 + poz.57	m2	317,330	
				RAZEM	317,330
59 d.2.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.55 + poz.57	m2	317,330	
				RAZEM	317,330
60 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi-pierwsza warstwa	m2		
		poz.55 + poz.57	m2	317,330	
				RAZEM	317,330
61 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m2		
		poz.55 + poz.57	m2	317,330	
				RAZEM	317,330
2.5		Montaż stolarki drzwiowej			
62 d.2.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płycinowych	m2		
		3 * 1,0 * 2,1	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
2.6		Ściany i sufity			
63 d.2.6	KNR K-04 0602-02	Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach docelowo. Krotność = 2	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
64 d.2.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą do wys. 2,60m. Płytki w różnych kolorach i wymiarach. Należy przewidzieć w wycenie stosowanie płytek dekoracyjnych.	m2		
		poz.63	m2	15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.2.6	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		poz.47	m2	105,870	
				RAZEM	105,870
66 d.2.6	KNR-W 2-02 1207-01	Montaż parapetów	m		
		$(1,1 + 2 * 2,07 + 3 * 1,03 + 3 * 1,65 + 4 * 1,7) * 0,5$	m	10,040	
				RAZEM	10,040
67 d.2.6	kalkulacja własna	Montaż rolet wewnętrznych materiałowych	m2		
		$6 * 0,65 * 1,45$	m2	5,655	
				RAZEM	5,655
2.7		Drobne prace elektryczne			
68 d.2.7	KNNR 9 0402-01	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
69 d.2.7	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000