

## INWESTYCJE

**RZGW:** Wrocław

**ZZ:** Wrocław

**Nazwa inwestycji:** Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce

**Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:** PRW6000121399 (Odra od Bystrzycy do Baryczy)

**Miejsce: województwo:** dolnośląskie, **powiat:** wołowski, **średzki, gmina:**

**Współrzędne: od :**51°14'40.8"N 16°32'51.0"E (51.244781, 16.547564) **do** 51°15'26.2"N 16°46'43.4"E (51.257282, 16.778709)

### Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

- Wykonanie przepustów na rowie Żabka (brzeg prawy) oraz na rowie odwadniającym Zakrzów-Rzeczycy (brzeg lewy) dla potrzeb korytarzy migracyjnych dla zwierząt.
- Renaturyzacja rzeki Barłóżnej i części rowu A, połączenie z rzeką Odrą starego koryta w km 288, zmiana ukształtowania brzegów koryta rzeki Odry (brzeg prawy rzeki Odry na odcinku od Grodzanowa do Brzegu. Dolnego), montaż piezometrów na brzegu prawym.
- Wykonanie brakującej dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót w cofce i obrębie stopnia.
- Realizacja zadań po ich zaprojektowaniu: przebudowa wału przeciwpowodziowego lewobrzeżnego w km od 13+625 – do mostu kolejowego w Brzegu Dolnym (Głoska-Brzeg Dolny), rekultywacja terenu istniejącej deponii na prawym brzegu w pobliżu istniejącego zaplecza budowy, terenu zdefiniowanego przez Projektanta jako przyszłe deponie stałe/czasowe, wykonanie projektu 70 mb przesłony przeciwfiltracyjnej lewostronnego wału przeciwpowodziowego w rejonie przepompowni w Rzeczycy, przebudowa progu przeciwerozyjnego w dolnym stanowisku stopnia wodnego Malczyce, modernizacja i przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku od wsi Pogalewo Wielkie do miejscowości Brzeg Dolny na wysokości wsi Głoska w km 284+950 ÷ 289+300.
- Ewentualne wykonanie innych robót budowlanych dot. dostosowania terenów do piętrzenia do rzędnej NPP 101,40 m n.p.m.
- Roboty przygotowawcze, Nadzór inwestorski oraz Nadzór autorski na ww. zadaniach.
- Wykonanie innych robót nieobjętych pozwoleniem na budowę np. korytarzy migracyjnych dla zwierząt wraz z nasadzeniami roślinności oraz innej dokumentacji dot. dostosowania terenów do piętrzenia do rzędnej NPP 101,40 m n.p.m.

Zadania zrealizowane:

- Przebudowa wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu Odry powyżej stopnia wodnego Malczyce ( decyzja o pozwoleniu na budowę nr I-H-8/16).
- Dostosowanie terenów do piętrzenia na odcinku od wsi Grodzanów do miejscowości Brzeg Dolny (decyzja o pozwoleniu na budowę nr 138/15).
- Nawodnienie Lasów Łęgowych „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”

**Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP:** JRP OPDOW tel. 502 411 190

**Przewidywany termin zakończenia prac:** czerwiec 2026

**Zgłoszenie/Decyzja RDOŚ (ew. GDOŚ):** TAK

**Nadzór przyrodniczy nad pracami:** TAK