

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
------------	---------------------------------------

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie wiaty - utwardzenie terenu pod wiatą

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skrwilno

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Tyburski

DATA OPRACOWANIA: 10.11.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Utwardzenie</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		5,10 * 5,20	m2	26,520	
				RAZEM	<b>26,520</b>
2 d.1	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		poz. 1	m2	26,520	
				RAZEM	<b>26,520</b>
3 d.1	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4	m2		
		poz. 1	m2	26,520	
				RAZEM	<b>26,520</b>
4 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz. 1	m2	26,520	
				RAZEM	<b>26,520</b>
5 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz. 1	m2	26,520	
				RAZEM	<b>26,520</b>
6 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		5,20 * 2 + 5,10 * 2 + 0,08 * 4	m	20,920	
				RAZEM	<b>20,920</b>