



SZACOWANIE KOSZTÓW SPRZEDAŻY I DOSTAWY ZABEZPIECZEŃ PRZED SZKODAMI POWODOWANYMI PRZEZ DZIKIE ZWIERZĘTA

Zapytanie ma na celu rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Właściwe postępowanie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty odbędzie się po oszacowaniu wartości zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa zabezpieczeń przed szkodami powodowanymi przez dzikie zwierzęta, zwanych dalej „zabezpieczeniami”.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 zadania częściowe – zgodnie z poniższą specyfikacją:
 - 1) Zadanie N1:
 - a) siatka ocynkowana, powlekana PCV, wysokość siatki 200 cm, grubość drutu min. 3,1 mm, rozmiar oczka ok. 60 mm x 60 mm – długość siatki 350 m,
 - b) dostawa do miejscowości Zagrodno, gm. Zagrodno;
 - 2) Zadanie N2:
 - a) siatka elektryczna, wysokość siatki 145 cm, wyposażona w paliki PCV o średnicy 19 mm z ocynkowanym podwójnym szpicem oraz w klipsy łączące ze stali nierdzewnej – długość siatki 1 000 m (20 rolek o długości 50 m),
 - b) elektryzator sieciowo-akumulatorowy 10 J kontrolowany zdalnie przez Wi-Fi – 1 sztuka,
 - c) uziom do elektryzatora, długość 100 cm, profil kwadratowy 12 mm x 12 mm, wykonany ze stali galwanizowanej – 3 sztuki,
 - d) dostawa do miejscowości Ostaszów, gm. Przemków;
 - 3) Zadanie N3:
 - a) siatka elektryczna, wysokość siatki 145 cm, wyposażona w paliki PCV o średnicy 19 mm z ocynkowanym podwójnym szpicem oraz w klipsy łączące ze stali nierdzewnej – długość siatki 2 500 m (50 rolek o długości 50 m),
 - b) elektryzator sieciowo-akumulatorowy 10 J kontrolowany zdalnie przez Wi-Fi – 2 sztuki,
 - c) uziom do elektryzatora, długość 100 cm, profil kwadratowy 12 mm x 12 mm, wykonany ze stali galwanizowanej – 4 sztuki,
 - d) akumulator do pastucha elektrycznego 75 Ah – 2 sztuki,
 - e) dostawa do miejscowości Jaskowa Górna, gm. Kłodzko;
 - 4) Zadanie N4:
 - a) siatka elektryczna, wysokość siatki 145 cm, wyposażona w paliki PCV o średnicy 19 mm z ocynkowanym podwójnym szpicem oraz w klipsy łączące ze stali nierdzewnej – długość siatki 1 600 m (32 rolki o długości 50 m),
 - b) elektryzator sieciowo-akumulatorowy 10 J kontrolowany zdalnie przez Wi-Fi – 2 sztuki,
 - c) uziom do elektryzatora, długość 100 cm, profil kwadratowy 12 mm x 12 mm, wykonany ze stali galwanizowanej – 7 sztuk,
 - d) akumulator do pastucha elektrycznego 75 Ah – 2 sztuki,
 - e) dostawa do miejscowości Jaskowa Górna, gm. Kłodzko.

3. Zabezpieczenia muszą być nowe, posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
4. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.
5. Zabezpieczenia dostarczone będą w dniu roboczym od poniedziałku do piątku.

Termin i sposób składania wycen:

1. Szacunkową wycenę wykonania zadania/zadań, będącego/będących przedmiotem zamówienia należy składać na załączonym wzorze w terminie do **15 października 2024 r. do godziny 9:00** na adresy e-mail: michal.kwiatkowski@wroclaw.rdos.gov.pl i joanna.zajac@wroclaw.rdos.gov.pl.
2. Wartość zamówienia jest kwotą ryczałtową – na podaną kwotę powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym dostawa do wskazanej lokalizacji (miejscowości).