

Przedmiar robót

Budowa utwardzonego placu przy I. Witkowo

Obiekt lub rodzaj robót: Budowa utwardzonego placu

Lokalizacja: Witkowo dz. nr 81/2 obręb geodezyjny 0012 Witkowo jednostka ewidencyjna 041301_5 (Kamień Kraj. - G)

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lutówko, Lutówko 18, 89-407 Lutówko

mgr inż. Krzysztof Babacinski
Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, baz danych
nr ewid. ZAP/0006/PBK0/20
nr ewid. ZAP/0026/WBK0/18

Data opracowania:
2024-03-28

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa utwardzonego placu przy I. Witkowo		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,60' m3, grunt kategorii III, samochód 5-10' t	m3	66,420
1.2	KNR 231/802/7	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15' cm	m2	48,33
1.3	KNR 231/104/3	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	184,5
1.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	184,5
1.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości	m2	184,5
1.6	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	4,438
1.7	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 25x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	56,9
1.8	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z starobruku, na podsypce cementowo-piaskowej, kolor melanz	m2	232,8
1.9	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5' cm	m2	50
1.10	KNR 201/510/2	Dodatek za każde następne 5' cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp	m2	50