

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

Nowy kod  
45233141-9

Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI: Bieżące utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Kalisz

ADRES INWESTYCJI: Nadleśnictwo Kalisz

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe

ADRES INWESTORA: Szałe, ul. Kaliska 195, 62-860 Opatówek

WYKONAWCA: Do wyłonienia w postępowaniu ofertowym powyżej 130 tys. zł.

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Paweł Grzesiek

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tomasz Goleń

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2023

---

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Naprawa nawierzchni parkingu leśnego w leśnictwie Orla Góra oddz. 70j</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	1 200,000		
2 d.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - wbudowanie kruszywa 0-31,5 mm	t	150,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni parkingu leśnego w leśnictwie Orla Góra oddz. 70j</b>						
<b>2</b>		<b>Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 1 w leśnictwie Kazala</b>				
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	26 250,000		
4 d.2	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	2 362,500		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 1 w leśnictwie Kazala</b>						
<b>3</b>		<b>Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 13 w leśnictwie Orla Góra</b>				
5 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	2 800,000		
6 d.3	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	756,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 13 w leśnictwie Orla Góra</b>						
<b>4</b>		<b>Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 11 w leśnictwie Morawin</b>				
7 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	7 000,000		
8 d.4	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	1 008,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 11 w leśnictwie Morawin</b>						
<b>5</b>		<b>Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 49 w leśnictwie Winiary</b>				
9 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	2 100,000		
10 d.5	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	567,000		
11 d.5	KNKRB 1 0103-03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm	szt.	10,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 49 w leśnictwie Winiary</b>						
<b>6</b>		<b>Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 59 w leśnictwie Winiary</b>				
12 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	1 400,000		
13 d.6	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	252,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 59 w leśnictwie Winiary</b>						
<b>7</b>		<b>Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 83, 85, 85/1 w leśnictwie Wróbel</b>				
14 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	4 550,000		
15 d.7	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	380,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 83, 85, 85/1 w leśnictwie Wróbel</b>						
<b>8</b>		<b>Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Brzeziny oddz. 362</b>				
16 d.8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	1 300,000		
17 d.8	KNR 2-31 1106-01 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - wbudowanie kruszywa 0-31,5 mm	t	150,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Brzeziny oddz. 362</b>						
<b>9</b>		<b>Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 94 w leśnictwie Brzeziny</b>				
18 d.9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	600,000		
19 d.9	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	162,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 94 w leśnictwie Brzeziny</b>						

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>10</b>		<b>Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 14 w leśnictwie Zajączki</b>				
20 d.10	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	500 * 3 = 1 500,000		
21 d.10	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	157,500		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 14 w leśnictwie Zajączki</b>						
<b>11</b>		<b>Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 16 w leśnictwie Wilcze Ługi</b>				
22 d.11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	1 500,000		
23 d.11	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	157,500		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 16 w leśnictwie Wilcze Ługi</b>						
<b>12</b>		<b>Naprawa nawierzchni drogi w leśnictwie Orla Góra oddziały 117, 120</b>				
24 d.12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	150 * 3,5 = 525,000		
25 d.12	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	120,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni drogi w leśnictwie Orla Góra oddziały 117, 120</b>						
<b>13</b>		<b>Naprawa nawierzchni drogi w leśnictwie Morawin oddziały 122, 123.</b>				
26 d.13	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	100 * 3,5 = 350,000		
27 d.13	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	90,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni drogi w leśnictwie Morawin oddziały 122, 123.</b>						
<b>14</b>		<b>Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Wróbel oddział 288m</b>				
28 d.14	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	100 * 3 = 300,000		
29 d.14	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	30,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Wróbel oddział 288m</b>						
<b>15</b>		<b>Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Wilcze Ługi oddział 402h</b>				
30 d.15	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2	100 * 3 = 300,000		
31 d.15	KNR 2-31 0202-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t	30,000		
<b>Razem dział: Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Wilcze Ługi oddział 402h</b>						
Kosztyorys netto						
VAT 23%						
Kosztyorys brutto						