

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane			
1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1.1	0301-04	0,28*[13,91+21,91]	m ³	10,030	
				RAZEM	10,030
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1	0701-05	[1,85+2,24+2,25+2,50]/4*18,85 [2,19+2,38+2,03]/3*25,68	m ² m ²	41,659 56,496	
				RAZEM	98,155
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na sklepieniach	m ²		
d.1.1	0701-11 analogia	50%*{[13,91+21,91]*115%}	m ²	20,597	
				RAZEM	20,597
4	KNR 19-01	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
d.1.1	0641-03	#p.2+#p.3	m ²	118,752	
				RAZEM	118,752
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego < na styku z posadzką>	m		
d.1.1	0210-01	18,85+25,68	m	44,530	
				RAZEM	44,530
6	KNR 4-04	Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do użytku <nie nadających się do użytku>	szt.		
d.1.1	1006-03 analogia	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-04	Przygotowanie podokienników drewnianych i stalowych z rozbiórki do użytku	szt.		
d.1.1	1006-04 analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-04	Przygotowanie ościeżnic z rozbiórki do użytku <nie nadających się do użytku>	szt.		
d.1.1	1006-01 analogia	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	1101-02	#p.1+#p.2*0,03+#p.3*0,03	m ³	13,593	
				RAZEM	13,593
10	wycena indywidualna	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia - średnie ceny rynkowe za składowanie	t		
d.1.1		#p.9*1,6	t	21,749	
				RAZEM	21,749
1.2	45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.2	KNR 0-40 0202-04	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o twardości cegły klinkierowej o gr. pow. 35-40 cm Wyszczególnienie robót: 1. Wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń. 2. Trasowanie otworów. 3. Wykonanie odwiertów w odstępach 10-12 cm pod kątem ok. 25 st. do poziomu podłoża i o głębokości ok. 5 cm mniejszej od grubości muru. 4. Oczyszczenie otworów sprężonym powietrzem. 5. Wykonanie iniekcji. 6. Zamknięcie otworów iniekcyjnych zaprawą $\{[0,40+0,40+0,95+0,43*2+0,24+0,41+0,24]+[1,73+1,30+0,37*2+0,80+0,37*2+0,17+1,71]\}/0,10*0,35$	m m	 37,415	
				RAZEM	37,415
12 d.1.2	KNR 4-01 0722-02 analogia	Przecieranie pozostałych tynków na suficie <ich oskrobanie, oczyszczenie szczotką drucianą, odpylenie i umycie mydłem malarskim> $50\% \{[13,91+21,91]*115\}$	m ² m ²	 20,597	
				RAZEM	20,597
13 d.1.2	KNR 0-26 0635-04 analogia	Naprawa starych murów - jednokrotne odsolenie ścian o pow. do 5 m ² #p.2	m ² m ²	 98,155	
				RAZEM	98,155
14 d.1.2	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania $[13,91+21,91]*115\%$	m ² m ²	 41,193	
				RAZEM	41,193
15 d.1.2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania #p.2	m ² m ²	 98,155	
				RAZEM	98,155
16 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 14,24+22,63	m ² m ²	 36,870	
				RAZEM	36,870
17 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <C16/20> #p.16*0,10	m ³ m ³	 3,687	
				RAZEM	3,687
18 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe #p.16	m ² m ²	 36,870	
				RAZEM	36,870
19 d.1.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <gr 10 cm> #p.18	m ² m ²	 36,870	
				RAZEM	36,870
20 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe #p.19	m ² m ²	 36,870	
				RAZEM	36,870
21 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <jastrych betonowy> #p.20*0,06	m ³ m ³	 2,212	
				RAZEM	2,212
22 d.1.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 3 mm <siatka o oczkach 10x10cm>	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
23 d.1.2	KNR 4-01 0707-04	<Ułożenie masy uszczelniającej w bruździe, na styku ściany z posadzką> #p.5	m m	44,530	
				RAZEM	44,530
24 d.1.2	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin #p.2+#p.3	m m	118,752	
				RAZEM	118,752
25 d.1.2	KNR 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian [2,0*2]*2	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
26 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego <podmurowanie parapetów> [0,43*0,75*1,1]*3	m ³ m ³	1,064	
				RAZEM	1,064
27 d.1.2	KNR AT-26 0302-01 analogia	Gruntowanie podłoża <dyspersją wodną żywic syntetycznych> [13,91+21,91]*115% <sufity>	m ² m ²	41,193	
				RAZEM	41,193
28 d.1.2	KNR AT-26 0301-01 analogia	Gruntowanie podłoża <dyspersją wodną żywic syntetycznych> #p.2 <ściany>	m ² m ²	98,155	
				RAZEM	98,155
29 d.1.2	KNR 0-16 0155-01 analogia	Ścianki <z płyt termoizolacyjnych wykonanych z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego o gęstości do 115 kg/m ³ > {[2,12+2,50]/2*[0,40+0,40+0,95+0,43*2+0,24+0,41+0,24]}+[2,38*[1,73+1,30+0,34*2+0,80+0,37*2+0,17+1,71]}	m ² m ²	25,054	
				RAZEM	25,054
30 d.1.2	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach #p.29	m ² m ²	25,054	
				RAZEM	25,054
31 d.1.2	KNR 19-01 0729-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. IV na sklepieniach łukowych, beczkowych #p.3	m ² m ²	20,597	
				RAZEM	20,597
32 d.1.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach #p.2	m ² m ²	98,155	
				RAZEM	98,155
33 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach #p.32	m ² m ²	98,155	
				RAZEM	98,155
34 d.1.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm #p.33	m ² m ²	98,155	
				RAZEM	98,155

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2	KNR AT-42 0101-02 analogia	Naprawa podłoża <tynków sklepień przez wyszpachlowania> warstwa szpachli o grubości 1 mm #p.27	m ² m ²	 41,193	
				RAZEM	41,193
36 d.1.2	KNR AT-42 0101-03 analogia	Naprawa podłoża <tynków sklepień przez wyszpachlowania> pogrubienie warstwa szpachli o grubości 1 mm Krotność = 2 #p.27	m ² m ²	 41,193	
				RAZEM	41,193
37 d.1.2	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie [0,50*0,78*4]*3	m ² m ²	 4,680	
				RAZEM	4,680
38 d.1.2	KNR-W 2- 02 2119-03 analogia	Parapety granitowe - elementy grubości 3 cm i szerokości do 50 cm 0,50*0,74*3	m m	 1,110	
				RAZEM	1,110
39 d.1.2	KNR 2-02 1204-05 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe < o odporności ogniowej EI60> 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
40 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem <farba paroprzepuszczalna> #p.31+#p.34	m ² m ²	 118,752	
				RAZEM	118,752
41 d.1.2	NNRNKB 202 1119- 10 analogia	Posadzki z płytek ceramicznych układanych w karo <np. King Klinkier 245x245x15> 13,91+21,91+0,245/2*[18,85+25,68]	m ² m ²	 41,275	
				RAZEM	41,275
42 d.1.2	NNRNKB 202 1134- 01 analogia	Gruntowanie posadzki paroprzepuszczalnym preparatem tworzącym przezroczystą powłokę, zapobiegający powstawaniu pleśni, blokujący chłonność wody, zapobiegający wykruszaniu się i pękaniu powierzchni, utrwalający i delikatnie uwydatniający kolor podłoża i niezmieniający koloru powierzchni #p.41	m ² m ²	 41,275	
				RAZEM	41,275
43 d.1.2	wycena indywidualna	Zakup i montaż rolet wewnętrznych - chroniące pomieszczenie przede działaniem promieni słonecznych 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.3	45232460-4	Roboty sanitarne			
44 d.1.3	wycena indywidualna	Zakup i montaż grzejników elektrycznych 1+1	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.1.3	KNR AT-13 0103-24 analogia	<Wykonanie otworów w ścianach ceramicznych - dla wentylacji> 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.1.3	wycena indywidualna	Zakup i montaż rekuperatorów wg opisu do projektu p.8.10 wentylacja 1+1	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych <ze stali nierdzewnej> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000