

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiot Zamówienia

**„Wymiana rynien na budynkach garażowych przy siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Gdańsku.”**

1. Czynności do wykonania w ramach zamówienia:

- 1) Demontaż starego orywnowania (rynny oraz kształtki).
- 2) Demontaż uchwytów mocujących.
- 3) Montaż nowych uchwytów montujących.
- 4) Montaż nowego orywnowania (rynny oraz kształtki).

W cenie usługi należy uwzględnić wszelkie koszty związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia czyli wszelkie materiały niewyszczególnione przez Zamawiającego, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także koszty dojazdu i utylizację materiałów z rozbiórki.

Zestawienie rynien:

<b>Garaż 1 bok</b>	jm
Rynny zbierające	9 mb
Rynna spustowa	2,9 mb
<b>Garaże 3-7</b>	
Rynny zbierające	14,5 mb
Rynna spustowa	2,5mb
<b>Garaż 8</b>	
Rynny zbierające	8 mb
Rynna spustowa	3,6 mb

2. Realizacja zamówienia

- 1) Realizacja zamówienia będzie powierzona Wykonawcy wskazanemu w formularzu ofertowym.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami w zakresie bhp, ppoż. i ochrony mienia.
- 3) Wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu prac po zakończeniu przedmiotu zamówienia.
- 5) Roboty budowlane prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) i z materiałów zgodnych z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
- 6) Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadane dane i informacje przydatne do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 7) Zamawiający wymaga przystąpienie do prac przez Wykonawcę w terminie **7** dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
- 8) Wyszczególnione prace należy wykonać w terminie do **10** dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

### 3. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium Ceny – 100%.

### 4. Pozostałe informacje:

- 1) Istniejące orywnowanie jest zbudowane z rynien ocynkowanych pomalowanych farbą olejną. W orywnowaniu poziomym występują ubytki oraz korozja.
- 2) Istniejące uchwyty należy zdemontować i zastąpić nowymi.
- 3) Uchwyty rynien zbierających są montowane do konstrukcji dachu, przykryte papą termozgrzewalną, po demontażu starych haków i zamontowaniu nowych należy wymienić część izolacji z papy termozgrzewalnej.
- 4) Zamawiający wymaga zamontowania nowych rynien I gatunku wolnych od wad wykonanych z tworzywa sztucznego. Zamawiający przewiduje rynny o średnicy 150 mm.
- 5) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie **wizji lokalnej** w celu zapoznania się z warunkami montażu. Informacji w tym zakresie udziela Piotr Kamiński tel. 692 821 360, lub Arkadiusz Włodarczyk tel. 885 240 866.

### 5. Dokumentacja fotograficzna:

Orywnowanie od strony frontowej.



Orynowanie od strony bocznej



## 6. ODBIÓR ROBÓT

- 1) Roboty będą odbierane w całości po zakończeniu wszystkich robót.
- 2) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.
- 3) Zamawiający dokona odbioru końcowego przy udziale Wykonawcy.
- 4) Zamawiający sporządzi „Protokół odbioru końcowego”, który podpiszą przedstawiciele Stron.

## 7. GWARANCJA

Na materiały oraz wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy.