

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa mijanek na dojeździe pożarowym nr 9 w leśnictwie Przewież

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:						
1	KNR 2-01 0108/02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,1		
2	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	23		
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki (164,5)*16 = 2 632	m2	2 632		
II ROBOTY ZIEMNE:						
4	KNR 2-01 0217/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 (164,5*0,2)*16 = 526,4	m3	526,4		
III PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA MIJANKI:						
5	KNR 2-31 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (164,5*0,2)*16 = 526,4	m3	526,4		
6	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia mijanki z kruszywa łamanego C50/30 (50%) o grubości po zagęszczeniu 10cm (164,5*0,1)*16 = 263,2	m3	263,2		
7	KNR 2-01 0237/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi 10t	m3	789,6		
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:						
8	KNR 2-01 0506/01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III (21+23+21)*1*16 = 1 040	m2	1 040		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				