

Przedmiar

Budowa mijanek na dojeździe pożarowym nr 9 w leśnictwie Przewięż

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:				
1	KNR 2-01 0108/02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,1
2	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	23
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą sycharki (164,5)*16	m2	2 632
		razem	m2	2 632
II ROBOTY ZIEMNE:				
4	KNR 2-01 0217/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 (164,5*0,2)*16	m3	526,4
		razem	m3	526,4
III PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA MIJANKI:				
5	KNR 2-31 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (164,5*0,2)*16	m3	526,4
		razem	m3	526,4
6	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia mijanki z kruszywa łamanego C50/30 (50%) o grubości po zagęszczeniu 10cm (164,5*0,1)*16	m3	263,2
		razem	m3	263,2
7	KNR 2-01 0237/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi 10t	m3	789,6
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:				
8	KNR 2-01 0506/01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III (21+23+21)*1*16	m2	1 040
		razem	m2	1 040