



GL.2.1.434.38.2022.MT

RKW-2022-8761

**USŁUGI PROJEKTOWE „PRO-ZAT”**

**mgr inż. Andrzej Zaniat**

**ul. Ogrodowa 35**

**43-360 Bystra**

Dotyczy: Przebudowy drogi leśnej nr 1001 w oddziale nr 66, 67 72 leśnictwa Grodziec w miejscowości Biery.

Po przeanalizowaniu dokumentacji przekazanej pismem z dnia 19.05.2022r. dotyczącej wykonania przebudowy istniejącego przejazdu brodem na potoku Jasienica wraz z odcinkowym remontem koryta potoku w km 17+310,9 – 17+353,6 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi leśnej nr 1001 w oddziale nr 66, 67, 72 leśnictwa Grodziec w miejscowości Biery” PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Bielsku-Białej opiniuje pozytywnie powyższe zamierzenie na warunkach:

1. Inwestycję należy wykonać zgodnie z przedłożoną dokumentacją techniczną tj.;
  - w miejscu istniejącego przejazdu gruntowego zostanie wykonany bród z kamienia łamanego wielkogabarytowego sortowanego i klinowanego o wymiarach 300/600 mm, układanego na sucho, bez spoinowania i bez betonu, na podbudowie z kruszywa naturalnego -pospółki , gr. 30 cm,
  - bród od górnej i dolnej wody oraz u podnóża lewej i prawej skarpy zostanie zwieńczony palisadą/opornikiem z kamienia typu ciężkiego o wymiarach 800/1200 mm,
  - remont koryta cieku Jasienickiego będzie obejmował wykonanie powyżej i poniżej przebudowywanego brodu bystrza z kamienia łamanego o wymiarach 500/600 mm klinowanego na sucho. Bystrze zwieńczone będzie obustronnie gurtem kamiennym z kamienia typu ciężkiego o wym. 800/1200 mm. Ponadto u podnóża skarp cieku zostanie wykonany opornik kamienny z kamienia o wym. 800/1200 mm.
2. Roboty w korycie prowadzić przy niskim stanie wód.
3. Roboty należy prowadzić z należytą starannością pod nadzorem osoby uprawnionej, a po ich zakończeniu teren oczyścić oraz przywrócić do należytego stanu technicznego.

4. Po wykonaniu zadania przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z zaznaczonymi rzędnymi posadowienia urządzeń wodnych oraz rzędnymi charakterystycznymi dla koryta cieku Jasienica.
  5. Ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót inwestor będzie zobowiązany usunąć na własny koszt.
  6. Zastrzegamy możliwość udziału PGW Wody Polskie RZGW Gliwice w odbiorze końcowym.
- O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z wykonaniem projektowanych zamierzeń należy powiadomić Nadzór Wodny Bielsko-Biała z 7 dniowym wyprzedzeniem, tel.: 33 821 64 64.

KIEROWNIK  
  
Mariola Tomaszczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. NW BB a/a