

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej w leśnictwie Potempa  
ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Potempa droga nr 2002 w pomiędzy oddz. 63 i 64, Gmina  
Krupski Młyn  
NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek  
ADRES INWESTORA: Brynek ul. Grabowa 3  
42-690 Tworóg  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Czesław Gabryś  
DATA OPRACOWANIA: 2023-08-08

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2023-08-08

Data zatwierdzenia

droga nr 2002 pomiędzy oddz. 63 i 64  
Charakterystyka robót

Remont drogi leśnej polegający na wyprofilowaniu podłoża z zagęszczeniem , wykonanie warstwy dolnej z tłucznia kamiennego ( dolomit) 31,5 do 63 mm o grubości 15 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia 0 do 31,5 mm o grubości 7 cm

droga nr 2002 pomiędzy oddz. 63 i 64

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: droga nr 2002 pomiędzy oddz. 63 i 64</b>						
1	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z rozjazdami na drogi poprzeczne	m2		
			750 * 3,5 + (26 * 26 - 3,14 * 11^2)	m2	2 921,060	
					RAZEM	<b>2 921,060</b>
2	KNNR 6 0113-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5 do 63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			2921,06	m2	2 921,060	
					RAZEM	<b>2 921,060</b>
3	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnie z tłuczni kamienno 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm - bez miałowania R*0,8	m2		
			750 * 3,5 + (26 * 26 - 3,14 * 11^2)	m2	2 921,060	
					RAZEM	<b>2 921,060</b>