

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka domku myśliwskiego			
1	KNR 2-01 d.1 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
		445.36	m ²	445.360	
				RAZEM	445.360
3	KNR-W 4-01 d.1 0441-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstęпах	m ²		
		445.36	m ²	445.360	
				RAZEM	445.360
4	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		445.36	m ²	445.360	
				RAZEM	445.360
5	KNR-W 4-01 d.1 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m ²		
		559.2	m ²	559.200	
				RAZEM	445.360
6	KNR-W 4-01 d.1 0440-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ²	m		
		585	m	585.000	
				RAZEM	559.200
7	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe	m ²		
		270	m ²	270.000	
				RAZEM	585.000
8	KNR-W 4-01 d.1 0442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
		6.05	m ²	6.050	
				RAZEM	270.000
9	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		68.514	m ³	68.514	
				RAZEM	6.050
10	KNR 4-04 d.1 0108-02	Rozebranie przesklepień (nadproży) ceglanych na zaprawie cementowej	m ³		
		1.152	m ³	1.152	
				RAZEM	68.514
11	KNR-W 4-01 d.1 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
		270	m ²	270.000	
				RAZEM	1.152
12	KNR-W 4-01 d.1 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
		46.6	m ²	46.600	
				RAZEM	270.000
13	KNR-W 4-01 d.1 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² ze ścian drewnianych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	46.600
14	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		90.72	m ²	90.720	
				RAZEM	14.000
15	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		27.6	m ³	27.600	
				RAZEM	90.720
16	KSNR 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		270	m ²	270.000	
				RAZEM	27.600
17	Kal. wt d.1	Wywóz i utylizacja eternitu	m ²		
		445	m ²	445.000	
				RAZEM	270.000
2		Rozbiórka budynku trafostacji			
18	KNR-W 4-01 d.2 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		2.34	m ³	2.340	
				RAZEM	445.000
				RAZEM	2.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14.45	m ³		
			m ³	14.450	
20	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 3	szt.		14.450
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-04 d.2 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 14.4	m ²		
			m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
3					
23	KNR 4-04 d.3 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 6.36	m ³		
			m ³	6.360	
				RAZEM	6.360
4		Rozebranie ogrodzenia terenu domku myśliwskiego			
24	KNR 13-12 d.4 0201-03	Mechaniczne karczowanie zagajników 0.06	ha		
			ha	0.060	
				RAZEM	0.060
25	KNR 4-04 d.4 0108-02	Rozebranie przesklepień (nadproży) ceglanych na zaprawie cementowej (2.4+1.4*2)*0.25*0.3	m ³		
			m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
26	KNR 13-12 d.4 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych- słupki i siatka ogrodzeniowa 1.38	t		
			t	1.380	
				RAZEM	1.380
27	Kal. wł d.4	Demonta bramy wjazdowej z furtką 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Rozbiórka części budynku gospodarczego (Dąbkowizna)			
28	KNR 2-01 d.5 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-01 d.5 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
30	KNR 4-01 d.5 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 4-01 d.5 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNR 4-04 d.5 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
33	KNR-W 4-01 d.5 0440-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ² 56	m		
			m	56.000	
				RAZEM	56.000
34	KNR 4-04 d.5 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (12.2*0.25+4*4*0.25)*3.6-(1.6*2+2*2*1)*0.25	m ³		
			m ³	23.580	
				RAZEM	23.580
35	KNR 13-12 d.5 0101-02	Rozbiórka konstrukcji i elementów betonowych- podwaliny pod ogrodzenia 1.38	m ³		
			m ³	1.380	
				RAZEM	1.380
36	KSNR 3 d.5 0801-03	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami 47	m ²		
			m ²	47.000	
				RAZEM	47.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 4-01 d.5 0348-02	Rozebranie fundamentów	m ³		
		6.6	m ³	6.600	
6		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych		RAZEM	6.600
38	KNR 4-04 d.6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		83.6	m ³	83.600	
39	KNR 4-04 d.6 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	RAZEM	83.600
		Krotność = 9 83.6	m ³	83.600	
40	KNR 4-04 d.6 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t	RAZEM	83.600
		2.9	t	2.900	
41	KNR 4-04 d.6 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	RAZEM	2.900
		Krotność = 9 2.9	t	2.900	
42	KNR 2-01 d.6 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	RAZEM	2.900
		45	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000